

Numer postępowania: IZP.271.05.2018

GMINA SKALBMIERZ

28 - 530 Skalbmierz

ul. T. Kościuszki 1

tel. 41 35 29 085

P 291009863; NIP 605-002-00-60

Skalbmierz, dnia 04.05.2018 r.

INFORMACJA nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Skalbmierz”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4, 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz modyfikuje treść SIWZ:

Pytanie 1

Czy parapety wewnętrzne we wszystkich oknach przewidziano do wymiany? Jeżeli tak to proszę o podanie z jakiego materiału mają zostać zamontowane?

Odpowiedź: Parapety wewnętrzne przewidziano do wymiany tylko w oknach przewidzianych do wymiany. Parapety wewnętrzne z PCV.

Pytanie 2

Obecnie poddasze szkoły docieplone jest wełną mineralną, proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję dotyczącą demontażu i utylizacji izolacji z wełny mineralnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje demontażu i utylizacji izolacji z wełny mineralnej.

Pytanie 3

Czy okna podlegające wymianie mają zostać wyposażone w nawiewniki higrosterowane?

Odpowiedź: Okna podlegające wymianie mają zostać wyposażone w nawiewniki określone w przedmiarze robót.

Pytanie 4

Czy kraty okienne należy zdemontować, oczyścić, pomalować i zamontować ponownie, czy zamontować nowe kraty w oknach? Proszę również o uzupełnienie przedmiaru robót o odpowiednie pozycje.

Odpowiedź: Kraty okienne należy zdemontować, oczyścić, pomalować i zamontować ponownie.

Pytanie 5

Związku z przemurowaniem kominów na części szkoły czy należy wykonać na nich wyprawę elewacyjną oraz zamontować nowe obróbki blacharskie? Jeżeli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o odpowiednie pozycję.

Odpowiedź: Nie przewiduje się wykonania wyprawy elewacyjnej na przemurowanym kominie.

Pytanie 6


Czy wymiana pokrycia dachowego szkoły z blachodachówki wchodzi w zakres zamówienia? Jeżeli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o odpowiednie pozycję.

Odpowiedź: Wymiana pokrycia dachowego szkoły z blachodachówki nie wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie 7

Czy betonową kostkę brukową rozebraną do wykonania izolacji pionowych przewidziano do ponownego ułożenia, czy należy ułożyć nowa kostkę?

Odpowiedź: Przewiduje się ułożenie nowej kostki.



Numer postępowania: IZP.271.05.2018

Pytanie 8

Czy wszystkie chodniki wraz z tarasem z płyt betonowych 50x50x7 cm należy zastąpić kostką brukową betonową, czy wykonać tylko opaskę szer. 60 cm z betonowej kostki brukowej?

Odpowiedź: Przewiduje się wykonanie tylko opaski z betonowej kostki brukowej.

Pytanie 9

Podczas wizji lokalnej stwierdzono odparzenia tynków zewnętrznych, proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję skucia i uzupełnienia tynków zewnętrznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje uzupełnienia przedmiarów we wskazanym zakresie

Pytanie 10

Proszę o zwiększenie obmiaru w poz. 34 - ochrona narożników wypukłych kantownikiem we wszystkich oknach i drzwiach szkoły, a nie tylko w wymienianych oknach.

Odpowiedź: Zwiększono obmiar w poz. 32, 33, 34 i 35 przedmiaru robót., skorygowane pozycje przedmiaru robót w załączeniu.

Pytanie 11

Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję dotyczące wymiany instalacji odgromowej na dachu sali gimnastycznej ze względu na docieplenie dachu styropapą.

Odpowiedź: Wymiana instalacji odgromowej na dachu sali gimnastycznej została uwzględniona w poz. 42 przedmiaru robót.

Pytanie 12

Których schodów dotyczy poz. 44 przedmiaru robót? Schody główne są obłożone piaskowcem, schody pożarowe sali gimnastycznej są stalowe, czy są to schody od strony boisk - łącznik już obłożony płytkami, czy schody prowadzące do kuchni?

Odpowiedź: Poz. 44 przedmiaru robót dotyczy schodów od strony boisk, schodów prowadzących do kuchni i zsypu na węgiel.

Pytanie 13

Czy Zamawiający przewiduje docieplenie stropu nad piwnicą w obrębie stołówki i kuchni?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje docieplenia stropu nad piwnicą w obrębie stołówki i kuchni.

Pytanie 14

Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję przemurowania ogniomurów ze względu na docieplenie dachu sali gimnastycznej styropapą.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje przemurowania ogniomurów.

Pytanie 15

Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję dotyczącą rozbiórki pokrycia dachu sali gimnastycznej oraz łącznika z papy i jej utylizację.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje rozbiórki pokrycia dachu sali gimnastycznej oraz łącznika z papy i jej utylizacji.

Pytanie 16

Czy na elewacji sali gimnastycznej należy zamontować nową drabinę stalową z kabłąkiem? Jeżeli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o odpowiednie pozycję.

Odpowiedź: Na elewacji sali gimnastycznej nie przewiduje się zamontowania nowej drabiny.

Pytanie 17

Czy istniejący komin kotłowni należy zdemontować? Jeżeli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o odpowiednie pozycję.

Odpowiedź: Nie przewiduje się rozbiórki, przewiduje się jego częściowe przemurowanie.

Pytanie 18

Czy konstrukcję stalową nad studzienkami doświetlającymi należy zdemontować? Jeżeli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o odpowiednie pozycję.



Numer postępowania: IZP.271.05.2018

Odpowiedź: Nie przewiduje się demontażu konstrukcji stalowej.

Pytanie 19

Czy studzienki doświetlające należy wyremontować? Jeżeli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o odpowiednie pozycje.

Odpowiedź: Studzienki doświetlające należy wyremontować, pozycję uwzględniono w pozycjach związanych z dociepleniem ścian budynku.

Pytanie 20

Czy daszki z poliwęglanu przewidziane są do wymiany, czy demontażu i ponownego montażu?

Odpowiedź: Daszki z poliwęglanu przewidziane są do demontażu i ponownego montażu.

Pytanie 21

Czy schody stalowe z antresoli sali gimnastycznej należy oczyścić i pomalować? Jeżeli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o odpowiednie pozycje.

Odpowiedź: Przedmiar robót nie przewiduje oczyszczenia i pomalowania schodów stalowych z antresoli sali gimnastycznej.

Pytanie 22

Konstrukcja stalowa w/w schodów koliduje z dociepleniem sali gimnastycznej, czy Zamawiający przewiduje przebudowę konstrukcji schodów? Jeżeli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o odpowiednie pozycje.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje przebudowy konstrukcji schodów.

Pytanie 23

Czy zsyp na węgiel podlega jakiegokolwiek renowacji?

Odpowiedź: Tak, przewiduje się ułożenie płytek, docieplenie i wykonanie elewacji zewnętrznej.

Pytanie 24

Czy Zamawiający przewiduje demontaż i ponowny montaż podbitki celem docieplenia ścian poddasza?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje demontażu i ponownego montażu podbitki.

Pytanie 25

Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje dotyczące wykonania dylatacji elewacji.

Odpowiedź: Wykonanie dylatacji elewacji zawiera się w pozycjach związanych z dociepleniem ścian zewnętrznych.

Pytanie 26

Podczas wizji lokalnej zaobserwowano gniazda jaskółek, w trakcie prac termomodernizacyjnych ulegną one zniszczeniu. Czy Zamawiający zapewni nadzór ornitologiczny i zamontuje odpowiednią liczbę budek lęgowych dla jaskółek?

Odpowiedź: W razie potrzeby Zamawiający zapewni nadzór ornitologiczny i zamontuje odpowiednią liczbę budek lęgowych.,

Pytanie 27

Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje montażu rusztowań, siatek osłonowych, instalacji odgromowych rusztowań oraz czasu ich pracy.

Odpowiedź: Pozycje montażu rusztowań, siatek osłonowych, instalacji odgromowych rusztowań oraz czasu ich pracy zostały zawarte w pozycjach związanych z dociepleniem ścian zewnętrznych.

Pytanie 28

Proszę o udostępnienie projektu kolorystyki.

Odpowiedź: W załączeniu pliki z kolorystyką elewacji.

Pytanie 29

Czy zamówienie obejmuje wykonanie drenażu opaskowego? Jeżeli tak to proszę o uzupełnienie dokumentacji technicznej oraz przedmiaru robót o odpowiednie pozycje.

Odpowiedź: Zamówienie nie obejmuje wykonania drenażu opaskowego.



Numer postępowania: IZP.271.05.2018

Pytanie 30

Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję rur ochronnych oraz puszek kontrolne w których prowadzona ma być instalacja odgromowa.

Odpowiedź: Zakres zawarty został w poz. 42 przedmiaru robót.

Pytanie 31

Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję dodatkowego pasa siatki na parterze budynku.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje uzupełnienia przedmiaru robót o wskazany zakres.

Pytanie 32

Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję malowania elewacji preparatem antygraffiti.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje uzupełnienia przedmiaru robót o wskazany zakres.

Pytanie 33

Projekt techniczny przewiduje zasypianie fundamentów ziemią nowo nawiezioną, proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję wywozu i przywozu ziemi.

Odpowiedź: Fundamenty należy zasypać ziemią z wykopu.

Pytanie 34

Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej jak również przedmiaru robót o szczegóły projektowanego zadania z poliwęglanu nad schodami o konstrukcji stalowej.

Odpowiedź: Zamówienie nie przewiduje wykonania zadania z poliwęglanu nad schodami o konstrukcji stalowej.

Pytanie 35

Czy budynek zaplecza sali gimnastycznej wchodzi w zakres zamówienia? Jeżeli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję demontażu istniejącej elewacji.

Odpowiedź: Budynek zaplecza sali gimnastycznej wchodzi w zakres zamówienia, nie przewiduje się demontażu istniejącej elewacji.

Pytanie 36

Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję dotyczące zabezpieczenia okien i drzwi folią osłonową.

Odpowiedź: Wskazane elementy zostały zawarte w pozycjach związanych z dociepleniem ścian budynku.

Pytanie 37

Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję dotyczące demontażu i montażu krutek wentylacyjnych.

Odpowiedź: Wskazane elementy zostały zawarte w pozycjach związanych z dociepleniem ścian budynku.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania oraz modyfikacją kilku pozycji przedmiaru, a także dodaniem załączników z kolorystyką elewacji, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4, 4a dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert. Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 11.05.2018 r., w związku z czym Zamawiający modyfikuje:

1. treść pkt. 19.4 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

19.4 Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Skalbierz”



Numer postępowania: IZP.271.05.2018

„Nie otwierać przed 11.05.2018 r. godz. 10:15”

2. treść pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

20.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – (sekretariat), w terminie do dnia **11.05.2018r. do godz. 10:00.**

3. treść pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

21.1 Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w miejscu składania ofert w dniu **11.05.2018 r. godz. 10:15**


z up. BURMISTRZA
Mirosław Magnes
Sekretarz Miasta i Gminy