

L p.	Nazwa działu	Od	Do
1	Grupa robót: 45453000-7. DZIAŁ 1: Roboty rozbiórkowe	1	30
2	Grupa robót: 45262000-6. DZIAŁ 2: Roboty murowe	31	46
3	Grupa robót: 45261000-4. DZIAŁ 3: Roboty remontowe konstrukcji dachu i pokrycia	47	62
4	Grupa robót: 45420000-7. DZIAŁ 4: Stolarka okienna	63	72
5	Grupa robót: 45420000-7. DZIAŁ 5: Stolarka drzwiowa	73	94
6	Grupa robót: 45410000-4. DZIAŁ 6: Tynki wewnętrzne i okładziny ścian	95	105
7	Grupa robót: 45430000-0. DZIAŁ 7: Podłóża i posadzki	106	123
8	Grupa robót: 45440000-3. DZIAŁ 8: Malowanie	124	128
9	Grupa robót: 45445000-7. DZIAŁ 9: Sufity podwieszane	129	130
10	Grupa robót: 45313000-4. DZIAŁ 10: Dźwigi i wyposażenie wewnętrzne	131	135
11	Grupa robót: 45410000-7. DZIAŁ 11: Elewacja	136	159
12	Grupa robót: 45233000-1. DZIAŁ 12: Roboty zewnętrzne	160	168

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Grupa robót: 45453000-7. DZIAŁ 1: Roboty rozbiórkowe						
1	KNR 4-01		Rozebranie ścianki z pustaków szklanych (luksferów) na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0348-05		(5,61+7,46+5,31)*3,60	m ²	66,17	
	analogia					
					RAZEM	66,17
2	KNR 4-01		Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-03		pater (4,10+0,40+4,30)*3,00	m ²	26,40	
			piętro (3,86+5,38+3,50+3,50+1,50)*3,60	m ²	63,86	
					RAZEM	90,26
3	KNR 4-01		Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0349-02		gr.25 cm 3,10*3,60	m ³	11,16	
					RAZEM	11,16
4	KNR 4-01		Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek boazeryjnych	m ²		
d.1	0427-07		2,60*2,59	m ²	6,73	
					RAZEM	6,73
5	KNR-W 2-		Rozebranie krat stalowych z drzwiami o powierzchni ponad 2	m ²		
d.1	02 1211-		m ² osadzone w ścianach (tylko R)			
	03		2,80*3,60	m ²	10,08	
	analogia				RAZEM	10,08
6	KNR 4-01		Rozebranie podokienników zewnętrznych z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08		0,25*(5,40*3+2,50*15+0,80*2+0,60*1)	m ²	13,98	
					RAZEM	13,98
7	KNR 4-01		Wykucie z muru podokienników wewn.stalowych	m		
d.1	0354-11		48,10	m	48,10	
					RAZEM	48,10
8	KNR 4-01		Przecinanie poprzeczne palnikami elementów obudowy grzejników o wys.do 120 mm	szt.		
d.1	1305-01		108,0	szt.	108,00	
					RAZEM	108,00
9	KNR 4-01		Rozszklenie otworów okiennych o ramach metalowych	m ²		
d.1	1111-02		(2,0*2,40)*10+(5,30*2,40)*3	m ²	86,16	
					RAZEM	86,16
10	KNR 4-01		Wykucie z muru ościeżnic stalowych okiennych o pow.ponad 2	m ²		
d.1	0354-08		m ² (2,10*2,69)*10+(5,40*2,50)*3	m ²	96,99	
					RAZEM	96,99
11	KNR 4-01		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o pow.do 2	szt.		
d.1	0354-04		m ² 4,0	szt.	4,00	
					RAZEM	4,00
12	KNR 4-01		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o pow.ponad 2 m ² - 2 szt	m ²		
d.1	0354-05		3,6	m ²	3,60	
					RAZEM	3,60
13	KNR 4-01		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych w kotłowni o	szt.		
d.1	0354-04		pow.do 2 m ² 3,0	szt.	3,00	
					RAZEM	3,00
14	KNR 4-01		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o pow.ponad	m ²		
d.1	0354-05		2 m ² - 1 szt 2,25	m ²	2,25	
					RAZEM	2,25
15	KNR 4-01		Demontaż drzwi wejściowych i wiatrołapu stalowego -parter	m ²		
d.1	0354-08					

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			(1,80*3,30)+(4,20*3,30)	m ²	19,80	
					RAZEM	19,80
16 d.1	KNR 4-01 0535-04		Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
			89,0	m	89,00	
					RAZEM	89,00
17 d.1	KNR 4-01 0535-06		Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
			42,0	m	42,00	
					RAZEM	42,00
18 d.1	KNR 4-01 0535-08		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadają- cej się do użytku - kalenice, pasy podrynnowe, ogniomury $0,35*(14*4+1,00)+0,33*((18,68+17,97)*2+15,79)+0,50*(15,97+6,80*2)$	m ² m ²	64,13	
					RAZEM	64,13
19 d.1	KNR 2-02 0613-03 analogia		Rozbiórka izolacji cieplnej z wełny mineralnej poziomej na stro- pie na sucho - jedna warstwa (tylko R=0,70)	m ² m ²	316,68	
			18,20*17,40		RAZEM	316,68
20 d.1	KNR 4-01 1202-09		Usunięcie i zmycie starych powłok malarskich ze ścian w po- mieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ² m ²	506,59	
			506,59		RAZEM	506,59
21 d.1	KNR-W 4- 01 1202- 09 analogia		Zeskrobanie starej farby na lamperkach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ² m ²	139,24	
			139,24		RAZEM	139,24
22 d.1	KNR 4-01 0819-15		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek w pomieszczeniach sanitarnych	m ² m ²	52,25	
			52,25		RAZEM	52,25
23 d.1	KNR 4-01 0329-03		Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych w kot- łowni i na piętrze $((0,90*2,10)+(1,10*2,10))*0,44+(1,00*2,10)*2*0,25$	m ³ m ³	2,90	
					RAZEM	2,90
24 d.1	KNR 4-01 0336-07		Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na za- prawie cementowo-wapiennej pod obsadzenie nadproży	m m	9,00	
			1,50*6		RAZEM	9,00
25 d.1	KNR 4-01 0329-03		Poszerzenie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/ 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwio- wych	m ³ m ³	0,37	
			0,37		RAZEM	0,37
26 d.1	KNR-W 4- 01 0545- 02		Wycięcie w pokryciu dachowym z blachy ptworów dla kominów	m ² m ²	2,78	
			$(0,40*1,18)*3+(0,40*0,92)*3+(0,40*0,66)*1$		RAZEM	2,78
27 d.1	KNR 4-01 0108-17		Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbie- ranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³ m ³	24,11	
			24,11		RAZEM	24,11
28 d.1	KNR 4-01 0108-20		Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbie- ranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km do 3 km Krotność = 2	m ³ m ³	24,11	
			24,11		RAZEM	24,11
29 d.1	KNR 4-01 0422-01		Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem na czas rozbiórki ściany gr. 25 cm i montażu konstrukcji podpierają- cej stalowej	m		

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			36,0	m	36,00	
					RAZEM	36,00
30 d.1	KNR 4-01 0422-05		Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów z deskowa- niem po wykonaniu robót	m		
			36,0	m	36,00	
					RAZEM	36,00

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2 Grupa robót: 45262000-6. DZIAŁ 2: Roboty murowe						
31 d.2	KNR 2-05 0101-04		Rama podpierająca -2 słupy - z 2xC200 - l=3,80 m -belka poprzeczna z 2xC200 - l=3,60 m 0,60	t t	 0,60	
					RAZEM	0,60
32 d.2	kalkulacja indywidu- alna		Dostarczenie konstrukcji stalowej zabezpieczonej warsztatowo antykorozyjnie 1,0	kpl kpl	 1,00	
					RAZEM	1,00
33 d.2	KNR 2-02 2004-01		Obud.słupów stalowych płytami gips.-karton.na rusztach metal. pojedyn.jednowarstw.55-01 (0,25*4)*3,60*2	m ² m ²	 7,20	
					RAZEM	7,20
34 d.2	KNR 2-02 2004-05		Obud.belek i podciągów stalowych płytami gips.-karton.na rusz- tach metal. pojedyn.jednowarstw.55-01 (0,25*3)*3,50	m ² m ²	 2,62	
					RAZEM	2,62
35 d.2	KNR 4-01 0304-02		Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórko- wego-przymurowanie otworów (0,44*0,45*2,50*18)+(0,44*0,15*2,50*2)+(0,12*0,50*2,50*6)+ (0,12*0,85*2,50*2)+(0,44*0,85*2,50*1)+(0,25*0,52*2,00*1)	m ³ m ³	 11,84	
					RAZEM	11,84
36 d.2	KNR 4-01 0304-02		Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wa- piennej bloczkami z betonu komórkowego 0,25*(1,37*2,00+0,50*2,00)	m ³ m ³	 0,94	
					RAZEM	0,94
37 d.2	KNR 2-02 0116-01		Ściany w kotłowni z bloczków z betonu komórkowego, grubości 24 cm (2,80+5,45+2,32)*3,00-(0,90*2,00*2+1,00*2,00*1)	m ² m ²	 26,11	
					RAZEM	26,11
38 d.2	KNR 2-02 0120-02		Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek grubości 1/2 ceg. na parterze i piętrze 1,20*3,00 (5,45+1,51+5,07+4,22+0,28+4,12+5,61+3,95+0,25+1,20+3,52+ 5,30+3,45)*3,60-((1,80*2,00)+(0,90*2,00)*8+(1,00*2,00))	m ² m ² m ²	 3,60 138,15	
					RAZEM	141,75
39 d.2	KNR 2-02 0122-01		Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł klinkietowych 1/2x1/2 ceg. ((0,38*1,16)*3+(0,38*0,90)*2+(0,38*0,64)*1)*3,00+(0,38*0,90)* 1*2,00	m ³ m ³	 7,43	
					RAZEM	7,43
40 d.2	KNR 2-02 0219-05		Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm (0,48*1,26)*3+(0,48*1,00)*3+(0,48*0,74)*1	m ² m ²	 3,61	
					RAZEM	3,61
41 d.2	KNR 2-02 0126-05		Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19 w gotowych bruz- dach N/150 - 18 szt 1,50*18	m m	 27,00	
					RAZEM	27,00
42 d.2	KNR 4-01 0322-02		Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach bocznych komi- nów 50,0	szt. szt.	 50,00	
					RAZEM	50,00
43 d.2	KNR 2-17 0101-01		Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, o wym. 150x150 mm - nawiew powietrza do pomieszczenia na pojemniki na odpadki (0,15*4)*7,50	m ² m ²	 4,50	
					RAZEM	4,50
44 d.2	KNR 2-16 0304-01		Jednowarstwowa izolacja o grubości do 100 mm płytami z wełny mineralnej powierzchni płaskich kanału w poziomie piętra i po- nad dachem (0,20*4)*4,5	m ² m ²	 3,60	

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	3,60
45 d.2	KNR 2-02 2004-01		Obud.kanału wentylacyjnego stalowych płytami gips.-karton.gr. 12 ,5 mm na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01 (0,30*2)*3,60	m ² m ²	 2,16	
					RAZEM	2,16
46 d.2	KNR 2-16 0603-01		Płaszcz ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji ponad dachem (0,30*4)*1,10	m ² m ²	 1,32	
					RAZEM	1,32

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3 Grupa robót: 45261000-4. DZIAŁ 3: Roboty remontowe konstrukcji dachu i pokrycia						
47	KNR 2-02		Nadbitki przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na- syconej - 3,5/14 cm	m ³		
d.3	0409-03		2*0,035*0,14*((13,00+13,70)*2+(8,20+8,90)*2+(4,16+4,90)*2- (0,14*36))	m ³	0,99	
					RAZEM	0,99
48	KNR 2-02		Podkładki dystansowe- przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³		
d.3	0409-03		0,07*0,12*0,20*(66,00+42,00+22,00)	m ³	0,22	
					RAZEM	0,22
49	KNR 4-01		Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków me- todą smarowania preparatami solowymi	m ²		
d.3	0627-04		((0,07+0,12)*2*0,20+(0,07*0,12)*2)*130+2*(0,035+0,14)*2* ((13,00+13,70)*2+(8,20+8,90)*2+(4,16+4,90)*2-(0,14*36))	m ²	82,54	
					RAZEM	82,54
50	KNR 4-01		Impregnacja ogniochronna krawędziaków	m ²		
d.3	0631-01		82,54	m ²	82,54	
					RAZEM	82,54
51	kalkulacja		Skręcanie nadbitok śrubami M-12 dł.250 mm	szt.		
d.3	indywidu- alna		260,0	szt.	260,00	
					RAZEM	260,00
52	KNR 2-02		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
d.3	0506-02		kalenice			
			pasy podrynnowe			
			ogniomury			
			kominy			
			0,35*(14*4+1,00)	m ²	19,95	
			0,33*((18,68+17,97)*2+15,79)	m ²	29,40	
			0,50*(15,97+6,80*2)	m ²	14,78	
			0,33*((1,00+0,40)*2*3+(1,20+0,40)*2*3+(0,60+0,40)*2*1)	m ²	6,60	
					RAZEM	70,73
53	KNR 2-02		Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej	m		
d.3	0508-04		(18,68+17,97)*2+15,97	m	89,27	
					RAZEM	89,27
54	KNR 2-02		Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej	m		
d.3	0510-03		7,300*2+7,00*4	m	42,60	
					RAZEM	42,60
55	KNR 2-02		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome czap na kominach- wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²		
d.3	0602-01		(0,60*1,40)*3+(0,60*1,14)*3+(0,60*0,90)*1	m ²	5,11	
					RAZEM	5,11
56	KNR 2-02		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m ²		
d.3	0602-02		5,11	m ²	5,11	
					RAZEM	5,11
57	KNR-W 4-		Wykonanie włazu kominarskiego z pokryciem pokrytych blachą	szt.		
d.3	01 0423- 03		1,0	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
58	KNR 2-02		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.15 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.3	0613-03		18,20*17,40	m ²	316,68	
					RAZEM	316,68
59	KNR 2-02		Izolacje z folii PE na sucho pozioma - jedna warstwa	m ²		
d.3	0616-01 analogia		316,68	m ²	316,68	

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	316,68
60 d.3	KNR-W 7- 12 0115- 01		Czyszczenie pokrycia z blachy trapezowej roztworem zmywają- cym $(18,00*9,50)*0,5*2+(0,50+18,68)*0,5*9,50*2+(15,97*7,00)+$ $0,50*(15,97+6,80*2)$	m ² m ²	 479,78	
					RAZEM	479,78
61 d.3	KNR 7-12 0204-01		Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowy- mi pokrycia z blachy trapezowej 479,78	m ² m ²	 479,78	
					RAZEM	479,78
62 d.3	KNR 7-12 0213-01		Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi 479,78	m ² m ²	 479,78	
					RAZEM	479,78

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4 Grupa robót: 45420000-7. DZIAŁ 4: Stolarka okienna						
63 d.4	NNRNKB 202 1025- 04		(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokou- darowego PCW O4 - 460/250 - 1 szt O3 - 180/250 - 4 szt 29,50	m ² m ²	 29,50	
					RAZEM	29,50
64 d.4	NNRNKB 202 1025- 04		(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokou- darowego PCW wyposażone w nawiewniki higrosterowalne O1 - 120/250 - 10 szt 30,0	m ² m ²	 30,00	
					RAZEM	30,00
65 d.4	NNRNKB 202 1025- 04		(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokou- darowego PCW - okrągłe fi 150 cm 1,77	m ² m ²	 1,77	
					RAZEM	1,77
66 d.4	KNR 0-19 0929-03		Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 O6 - 80/80 - 2 szt 1,28	m ² m ²	 1,28	
					RAZEM	1,28
67 d.4	KNR 0-19 0929-02		Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.6 m2 O7 - 90/60 - 1 szt 0,54	m ² m ²	 0,54	
					RAZEM	0,54
68 d.4	KNR 0-19 0929-06		Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-roz- wierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 O8 - 90/150 - 1 szt 1,35	m ² m ²	 1,35	
					RAZEM	1,35
69 d.4	KNR 0-19 0929-10		Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-roz- wierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 O5 - 150/150 - 9 szt 20,25	m ² m ²	 20,25	
					RAZEM	20,25
70 d.4	KNR 2-02 1201-01		Okna otwierane stalowe w ścianach z cegieł, pustaków - po- wierzchnia do 2 m2 - w kotłowni O9 - 120/90 - 3 szt 3,24	m ² m ²	 3,24	
					RAZEM	3,24
71 d.4	KNR 2-02 0129-01		Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m - z aglomarmuru l=0,90 m 1,0	szt szt	 1,00	
					RAZEM	1,00
72 d.4	KNR 2-02 0129-02		Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - z aglomarmuru l=2,50 m - 1 szt l=1,80 m - 4 szt l=1,50 m - 9 szt l=1,20 m - 10 szt 24,0	szt szt	 24,00	
					RAZEM	24,00

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5 Grupa robót: 45420000-7. DZIAŁ 5: Stolarka drzwiowa						
73 d.5	KNR 2-02 1017-01		Montaż skrzydła drzwiowego płytowego jednodzielnego pełnego o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończonego D5 - 80/200 - 4 szt 6,40	m ² m ²	 6,40	
					RAZEM	6,40
74 d.5	kalkulacja indywidualna		Dostarczenie stolarki drzwiowej wewn. fabrycznie wykończonej - skrzydła drzwiowe wyposażone w zamki,okucia,klamki,szyldy (np.PORTA) 80/200 - 4 szt 4,0	kpl kpl	 4,00	
					RAZEM	4,00
75 d.5	KNR 2-02 1017-02		Montaż skrzydła drzwiowego płytowego wewnętrznego jednodzielnego pełnego o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone D1 0 90/200 - 7 szt 12,60	m ² m ²	 12,60	
					RAZEM	12,60
76 d.5	kalkulacja indywidualna		Dostarczenie stolarki drzwiowej wewn. fabrycznie wykończonej - skrzydła drzwiowe wyposażone w zamki,okucia,klamki,szyldy (np.PORTA) 90/200 - 7 szt 7,0	kpl kpl	 7,00	
					RAZEM	7,00
77 d.5	KNR 2-02 1017-02		Montaż skrzydła drzwiowego płytowego wewnętrznego jednodzielnego pełnego o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z kratką nawiewną D3 - 90/200 - 4 szt D4 - 100/200 - 1 szt 9,20	m ² m ²	 9,20	
					RAZEM	9,20
78 d.5	kalkulacja indywidualna		Dostarczenie stolarki drzwiowej wewn. fabrycznie wykończonej - skrzydła drzwiowe z kratką nawiewną wyposażone w zamki,okucia,klamki,szyldy (np.PORTA) 90/200 - 4 szt 100/200 - 1 szt 5,0	kpl kpl	 5,00	
					RAZEM	5,00
79 d.5	KNR 2-02 1017-02		Montaż skrzydła drzwiowego płytowego wewnętrznego jednodzielnego pełnego o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończonego - dwuskrzydłowe D2 - 180/200 - 2 szt 7,20	m ² m ²	 7,20	
					RAZEM	7,20
80 d.5	kalkulacja indywidualna		Dostarczenie stolarki drzwiowej wewn. fabrycznie wykończonej - skrzydła drzwiowe wyposażone w zamki,okucia,klamki,szyldy (np.PORTA) 180/200 - 2 szt 2,0	kpl kpl	 2,00	
					RAZEM	2,00
81 d.5	KNR-W 2-02 1025-03 analogia		Ościeżnice regulowane dla drzwi wewnątrzlokalowych ,pojedynczych fabrycznie wykończone (PORTA) - gr.ścian 12 cm 10,0	szt. szt.	 10,00	
					RAZEM	10,00
82 d.5	KNR-W 2-02 1025-03 analogia		Ościeżnice regulowane dla drzwi wewnątrzlokalowych podwójnych,fabrycznie wykończone (PORTA) - gr.ścian 12 cm 1,0	szt. szt.	 1,00	
					RAZEM	1,00
83 d.5	KNR-W 2-02 1025-03 analogia		Ościeżnice regulowane dla drzwi wewnątrzlokalowych,pojedynczych, fabrycznie wykończone (PORTA) - gr.ścian 25 cm	szt.		

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			4,0	szt.	4,00	
					RAZEM	4,00
84 d.5	KNR-W 2- 02 1025- 03 analogia		Ościeżnice regulowane dla drzwi wewnątrzlokalowych, podwój- nych, fabrycznie wykończone (PORTA) - gr. ścian 25 cm	szt.		
			1,0	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
85 d.5	KNR-W 2- 02 1040- 02		Montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych dwuskrzydłowych z naświetlem Dz1 - 180/330 - 1 szt	m ²		
			5,94	m ²	5,94	
					RAZEM	5,94
86 d.5	kalkulacja indywidualna		Dostarczenie ślusarki drzwiowej aluminiowej zewn.szkłonej szkłem bezpiecznym fabrycznie wykończonej - skrzydła wypo- sażone w zamki, okucia, klamki, szyldy Dz1 - 180/330	kpl		
			1,0	kpl	1,00	
					RAZEM	1,00
87 d.5	KNR-W 2- 02 1203- 01		Montaż - drzwi stalowe zewn.pełne o powierzchni do 2 m2 o odp.og.Ei=30 D7 - 110/206 - 1 szt	m ²		
			2,67	m ²	2,67	
					RAZEM	2,67
88 d.5	kalkulacja indywidualna		Dostarczenie ślusarki drzwiowej stalowej zewn.pełnej fabrycz- nie wykończonej o Ei=30- drzwi wyposażone w zamki, okucia, klamki, szyldy D7 - 110/206 - 1 szt	kpl		
			1,0	kpl	1,00	
					RAZEM	1,00
89 d.5	KNR-W 2- 02 1203- 01		Montaż - drzwi stalowe wewn.pełne o powierzchni do 2 m2 o odp.og.Ei=30 D6 - 100/206 - 1 szt	m ²		
			2,06	m ²	2,06	
					RAZEM	2,06
90 d.5	kalkulacja indywidualna		Dostarczenie ślusarki drzwiowej stalowej wewn.pełnej fabrycz- nie wykończonej o Ei=30- drzwi wyposażone w zamki, okucia, klamki, szyldy D6 - 100/206 - 1 szt	kpl		
			1,0	kpl	1,00	
					RAZEM	1,00
91 d.5	KNR-W 2- 02 1203- 01		Montaż - drzwi stalowe zewn.pełne o powierzchni do 2 m2 D9 - 90/206 - 1 szt	m ²		
			1,85	m ²	1,85	
					RAZEM	1,85
92 d.5	kalkulacja indywidualna		Dostarczenie ślusarki drzwiowej stalowej zewn.pełnej fabrycz- nie wykończonej - drzwi wyposażone w zamki, okucia, klamki, szyldy D9 - 90/206 - 1 szt	kpl		
			1,0	kpl	1,00	
					RAZEM	1,00
93 d.5	KNR-W 2- 02 1203- 01		Montaż - drzwi stalowe wewn.pełne o powierzchni do 2 m2 D8 - 90/206 - 1 szt	m ²		
			1,85	m ²	1,85	
					RAZEM	1,85
94 d.5	kalkulacja indywidualna		Dostarczenie ślusarki drzwiowej stalowej wewn.pełnej fabrycz- nie wykończonej - drzwi wyposażone w zamki, okucia, klamki, szyldy D8 - 90/206 - 1 szt	kpl		
			1,0	kpl	1,00	
					RAZEM	1,00

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
6 Grupa robót: 45410000-4. DZIAŁ 6: Tynki wewnętrzne i okładziny ścian						
95 d.6	KNR 4-01 0716-02		Tynki wewn.zwyczajne kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² - na ścianach nowych i zamurówkach parter ((1,00+1,00)+(1,20+1,20+1,20)+(0,52+0,30)+(2,32+2,80+1,34)+(5,45*2))*3,00-((0,80*2,00)*4+(1,00*2,00)*2) piętro ((0,45*2,50)*18+(0,15*2,50)*2+(0,50*2,50)*6+(0,85*2,50)*2)+((5,45+1,51+5,19+4,10+4,22+5,19+7,10+0,40+4,00+4,12+5,60+3,45+2,38+3,55+5,61+1,10+1,10+3,11+3,45)+(1,20+2,00)*2+(1,40+1,20)*2)*3,60-((1,80*2,00)*2+(0,90*2,00)*10+(1,00*2,00)*1)	m ² m ² m ²	 60,94 301,58	
					RAZEM	362,52
96 d.6	KNR 4-01 0708-03		Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 40 cm 0,44*2,00*4+0,44*2,50*2+0,44*2,50*20	m m	 27,72	
					RAZEM	27,72
97 d.6	KNR 4-01 0708-01		Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm 0,12*2,50*10	m m	 3,00	
					RAZEM	3,00
98 d.6	NNRNKB 202 1134- 02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian pod szpachlowanie i okładziny parter ((1,00+1,10)*2+(1,20+1,10)*2+(5,45+2,80)*2+(5,45+4,62)*2)*3,00-((1,20*0,90)*3+(0,90*2,00)*5+(0,80*2,00)*3+(1,00*2,00)*1)	m ² m ²	 117,28	
					RAZEM	117,28
99 d.6	NNRNKB 202 1134- 02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian pod szpachlowanie i okładziny piętro ((5,45+6,17)*2+(3,95+5,31)*2+(5,61+11,36)*2+(5,61+14,36)*2+(2,38+3,45)*2+(3,11+3,45)*2+(1,90+3,52)*2+(1,20+2,00)*2+(1,20+1,40)*2+(2,27+3,95)*2+(11,34+11,60)*2)*3,60 ((2,77+2,00+1,70+5,60+1,25+4,70+3,00+3,77)+(2,88+4,60)*2+(5,45+7,40)*2+(1,10+1,55)*2+(2,50+1,10)*2+(2,56+2,90+1,10+1,90+1,90))*3,60+((4,00+5,90+2,60)*3,00+(1,60*3,00)+(3,00+1,50)*0,5*3,00+(1,50*1,50)+(2,70*1,50)*0,5)-((4,60*2,50)+(1,80*2,50)*4+(1,20*2,50)*10+(3,14*0,75*0,75)+(1,50*1,50)*9+(0,90*1,50)+(0,90*0,80)+(0,80*0,80)*2+(1,70*2,00)*4+(1,00*2,00)*2+(0,90*2,00)*24+(0,80*2,00)*8+(1,70*3,30))	m ² m ² m ²	 796,25 207,16	
					RAZEM	1003,41
100 d.6	NNRNKB 202 1134- 01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "UNI GRUNT" - powierzchnie poziome sufitu -parter holl 17,70	m ² m ²	 17,70	
					RAZEM	17,70
101 d.6	KNR-W 2- 02 2011- 02		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (tynk minus glazura) 1003,41-94,96	m ² m ²	 908,45	
					RAZEM	908,45
102 d.6	KNR-W 2- 02 2011- 04		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 17,70	m ² m ²	 17,70	
					RAZEM	17,70
103 d.6	KNR 0-39 0115-03		Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych -łazienki, pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą ; powierzchnie pionowe, ((1,90+3,45)*2+(1,20+2,00)*2+(1,20+1,40)*2+(2,50+1,10)*2)*2,00-((0,90*2,00)*3+(1,00*2,00)*1)	m ² m ²	 51,60	
					RAZEM	51,60

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
104	KNR-W 2- d.6 02 0840- 05		Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej	m ²		
			51,60+(((3,11+3,45)*2+(2,56+2,90+1,90+1,80+1,10))*2,00-(0,90*2,00+0,80*2,00))	m ²	94,96	
					RAZEM	94,96
105	KNR-W 2- d.6 02 0840- 08		Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m		
			73,68	m	73,68	
					RAZEM	73,68

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
7 Grupa robót: 45430000-0. DZIAŁ 7: Podłoża i posadzki						
106 d.7	KNR-W 2- 02 1129- 02		Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni lastrykowych wylewa- nych (powierzchnia posadzek i schodów)	m ²		
			375,75+15,92	m ²	391,67	
					RAZEM	391,67
107 d.7	NNRNKB 202 2806- 05		(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m ²		
			375,75	m ²	375,75	
					RAZEM	375,75
108 d.7	NNRNKB 202 2809- 03		(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m		
			222,56	m	222,56	
					RAZEM	222,56
109 d.7	NNRNKB 202 2809- 05		(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejo- wej, listwa wykańczająca	m		
			222,56	m	222,56	
					RAZEM	222,56
110 d.7	NNRNKB 202 1136- 01		(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
			40,33	m ²	40,33	
					RAZEM	40,33
111 d.7	NNRNKB 202 2810- 05		(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m ²		
			15,92	m ²	15,92	
					RAZEM	15,92
112 d.7	NNRNKB 202 2809- 03		(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej wzdłuż biegów schodowych	m		
			6,54	m	6,54	
					RAZEM	6,54
113 d.7	KNR 4-01 0106-01		Wykopy wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m pod posadzkę w kotłowni	m ³		
			0,50*32,45	m ³	16,22	
					RAZEM	16,22
114 d.7	KNR 4-01 0106-04		Usunięcie z parteru budynku ziemi	m ³		
			16,22	m ³	16,22	
					RAZEM	16,22
115 d.7	KNR 2-02 1101-07		Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym gr.30 cm	m ³		
			0,30*32,45	m ³	9,74	
					RAZEM	9,74
116 d.7	KNR 2-02 1101-01		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu B-10 gr.10 cm	m ³		
			0,10*32,45	m ³	3,24	
					RAZEM	3,24
117 d.7	KNR 2-02 0604-03		Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa	m ²		
			32,45	m ²	32,45	
					RAZEM	32,45
118 d.7	KNR 2-02 0604-04		Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - druga i następna warstwa	m ²		
			32,45	m ²	32,45	
					RAZEM	32,45
119 d.7	KNR 2-02 1102-02		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
			32,45	m ²	32,45	
					RAZEM	32,45

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
120 d.7	KNR 2-02 1102-03		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm do 80 mm Krotność = 6 32,45	m ² m ²	 32,45	
					RAZEM	32,45
121 d.7	KNR 2-02 1106-07		Dopłata za zbrojenie siatką stalową 32,45	m ² m ²	 32,45	
					RAZEM	32,45
122 d.7	KNR 2-02 1104-07		Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek lastrykowych 32,45	m ² m ²	 32,45	
					RAZEM	32,45
123 d.7	KNR 2-02 1105-05		Cokoliki z płytek lastrykowych 20x20cm 38,74	m m	 38,74	
					RAZEM	38,74

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
8 Grupa robót: 45440000-3. DZIAŁ 8: Malowanie						
124 d.8	NNRNKB 202 1134- 02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "UNI GRUNT" - po- wierzchnie pionowe ścian pod malowanie 117,28+908,45	m ² m ²	 1025,73	
					RAZEM	1025,73
125 d.8	NNRNKB 202 1134- 01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "UNI GRUNT" - po- wierzchnie poziome sufitów pod malowanie (kotłownia i holl par- teru) 17,70+32,45	m ² m ²	 50,15	
					RAZEM	50,15
126 d.8	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 1025,73	m ² m ²	 1025,73	
					RAZEM	1025,73
127 d.8	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 50,15	m ² m ²	 50,15	
					RAZEM	50,15
128 d.8	KNR 4-01 1212-05		Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad schodowych z prętów prostych (3,80+0,20+3,80+1,40+4,20)*1,10	m ² m ²	 14,74	
					RAZEM	14,74

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
9 Grupa robót: 45445000-7. DZIAŁ 9: Sufity podwieszane						
129	NNRNKB 202 2701- 01		(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnie- niem płytami gipsowymi	m ²		
d.9			358,74	m ²	358,74	
					RAZEM	358,74
130	NNRNKB 202 2701- 01		(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnie- niem płytami gipsowymi wodoodpornymi w pomieszczeniach sanitarnych	m ²		
d.9			12,60	m ²	12,60	
					RAZEM	12,60

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
10	Grupa robót: 45313000-4. DZIAŁ 10: Dźwigi i wyposażenie wewnętrzne					
131 d. 10	KNR 7-33 0101-03	ST.00	Montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych o nośności do 160 kg i o wys.kondyg. 3.20 m - do 2 przystanków z napędem elektrycznym 1,0	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00
132 d. 10	kalkulacja indywidualna	ST.00	Dostarczenie kompletnej platformy schodowej dla osób niepeł- nosprawnych 1,0	kpl kpl	 1,00	
					RAZEM	1,00
133 d. 10	KNR 7-33 0108-01	ST.00	Próby po montażu, regulacja i odbiory platformy 1,0	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00
134 d. 10	kalkulacja indywidualna	ST.00	Dostarczenie i montaż kompletnej ,wykonanej warsztatowo sce- ny o konstrukcji drewnianej 1,0	kpl kpl	 1,00	
					RAZEM	1,00
135 d. 10	kalkulacja indywidualna	ST.00	Dostarczenie i montaż kompletnych ,wykonanych warsztatowo schodków 3-stopniowych o konstrukcji drewnianej 2,0	kpl kpl	 2,00	
					RAZEM	2,00

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11 Grupa robót: 45410000-7. DZIAŁ 11: Elewacja						
136	KNR 0-23		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d. 2611-01						
11			384,02	m ²	384,02	
					RAZEM	384,02
137	KNR 0-23		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją UNI-GRUNT	m ²		
d. 2611-03						
11			351,70+30,60	m ²	382,30	
					RAZEM	382,30
138	KNR 0-23		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych gr.12 cm do ścian	m ²		
d. 2612-01						
11			351,70	m ²	351,70	
					RAZEM	351,70
139	KNR 0-23		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- przyklejenie płyt styropianowych gr.3 cm do ościeży	m ²		
d. 2612-02						
11			30,60	m ²	30,60	
					RAZEM	30,60
140	KNR 0-23		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu	szt		
d. 2612-03						
11			1407,0	szt	1407,00	
					RAZEM	1407,00
141	KNR 0-23		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
d. 2612-06						
11			351,70	m ²	351,70	
					RAZEM	351,70
142	KNR 0-23		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m ²		
d. 2612-07						
11			30,60	m ²	30,60	
					RAZEM	30,60
143	KNR 0-23		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d. 2612-08						
11			238,0	m	238,00	
					RAZEM	238,00
144	KNR 0-23		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- zamocowanie listwy startowej	m		
d. 2612-09						
11			97,65	m	97,65	
					RAZEM	97,65
145	KNR 0-23		Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
d. 0931-01						
11			414,62	m ²	414,62	
					RAZEM	414,62
146	KNR 0-23		Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
d. 0931-02						
11			351,70+32,32	m ²	384,02	
					RAZEM	384,02
147	KNR 0-23		Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 15 cm	m ²		
d. 0931-03						
11			30,60	m ²	30,60	
					RAZEM	30,60
148	KNR-W 7-		Czyszczenie pasa maskującego z blachy trapezowej roztworem zmywającym	m ²		
d. 12 0115-						
11 01			0,75*(18,20+19,20)*2	m ²	56,10	
					RAZEM	56,10

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
149 d. 11	KNR 7-12 0204-01		Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowy- mi -pas maskujący	m ²		
			56,10	m ²	56,10	
					RAZEM	56,10
150 d. 11	KNR 7-12 0213-01		Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi -pas masku- jący	m ²		
			56,10	m ²	56,10	
					RAZEM	56,10
151 d. 11	KNR 7-12 0101-02		Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) - konstrukcja wsporcza pasa maskującego (0,70*0,30*2*50)	m ²		
				m ²	21,00	
					RAZEM	21,00
152 d. 11	KNR 7-12 0204-02		Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowy- mi konstrukcji wsporczych	m ²		
			21,0	m ²	21,00	
					RAZEM	21,00
153 d. 11	KNR 7-12 0213-02		Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji wsporczych	m ²		
			21,0	m ²	21,00	
					RAZEM	21,00
154 d. 11	KNR 2-02 0923-04		Spadki pod podokienniki zewnętrzne z zaprawy	m ²		
			6,73	m ²	6,73	
					RAZEM	6,73
155 d. 11	NNRNKB 202 0541- 01		Podokienniki zewnętrzne z blachy powlekanej o szer.w rozwi- nięciu do 25 cm	m ²		
			0,25*((2,50*1+1,80*4+1,50*9+1,20*14+0,90*1+0,80*2)+(6,28* 0,75)*05)	m ²	16,51	
					RAZEM	16,51
156 d. 11	KNR 2-02 1220-04		Konstrukcje aluminiowe daszków jednospadowe pokryte płytami poliwęglanowymi	m ²		
			2,50*0,90	m ²	2,25	
					RAZEM	2,25
157 d. 11	KNR 2-02 0925-01		Oslony okien folia polietylenowa	m ²		
			90,71	m ²	90,71	
					RAZEM	90,71
158 d. 11	KNR 2-02 1604-01		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
			(18,20+19,20+19,20+11,70)*8,00+(16,20+16,20)*7,00	m ²	773,20	
					RAZEM	773,20
159 d. 11	kalkulacja indywidu- alna	knr	Czas pracy rusztowań grupy 1 326,255 m-g			

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12 Grupa robót: 45233000-1. DZIAŁ 12: Roboty zewnętrzne						
160 d. 12	KNR 2-31 0815-02		Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej (12,20*1,80)+(2,50*1,80)+(0,70*1,80)	m ² m ²	 27,72	
					RAZEM	27,72
161 d. 12	KNR 2-31 0813-01		Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej 12,20+2,50+0,70	m m	 15,40	
					RAZEM	15,40
162 d. 12	KNR 2-31 0102-05		Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębok.koryta 27,72	m ² m ²	 27,72	
					RAZEM	27,72
163 d. 12	KNR 2-31 0102-06		Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.koryta 27,72	m ² m ²	 27,72	
					RAZEM	27,72
164 d. 12	KNR 2-31 0106-01		Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grub.po zagęszcz. 27,72	m ² m ²	 27,72	
					RAZEM	27,72
165 d. 12	KNR 2-31 0105-05		Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. 27,72	m ² m ²	 27,72	
					RAZEM	27,72
166 d. 12	KNR 0-11 0321-01		Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem (12,20*1,80)+(2,50*0,80)	m ² m ²	 23,96	
					RAZEM	23,96
167 d. 12	KNR 2-31 0403-03		Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 15,4	m m	 15,40	
					RAZEM	15,40
168 d. 12	KNR 0-11 0322-01		Schody i zjazd na wózki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 0,70*1,80	m ² m ²	 1,26	
					RAZEM	1,26