

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
P1	KNNR-W 10 2101-0300	Roboty pomiarowe rowów melioracyjnych w terenie równinnym 0,25	km km	 0,250	0,250
P2	KNNR 1 0101-0500	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 46-55 cm 2,000	szt. szt.	 2,000	2,000
P3	KNNR 1 0102-0200	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich 31-60% powierzchni 0,05	ha ha	 0,050	0,050
P4	KNNR-W 10 2302-0207	Wykopy koryt rzek, kanałów i rowów wykonywane koparkami 0,40 m ³ z rozplantowaniem urobku spycharkami 55 kW, objętość wykopu do 1,5 m ³ /m ciek, grunt kat. III 375,000	m ³ m ³	 375,000	375,000
P5	KNNR-W 10 2513-0300	Odmulanie mechaniczne cieków o szerokości dna do 1,1 m, grubość warstwy namułu 0,30 m z jednoczesnym rozplantowaniem urobku 250,000	m m	 250,000	250,000
P6	KNCK 17-03 0602-0100	Wykonanie części przelotowej przepustu z rur o średnicy 60 cm 37,000 Sielec Kol.-szer.dna0,5m,głęb.1,0m,nach.skarp1:1	m m	 37,000	37,000

Przedmiar

1

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
P1	KNNR-W 10 2101-0300	Roboty pomiarowe rowów melioracyjnych w terenie równinnym 0,490	km km	 0,490	0,490
P2	KNNR-W 10 2302-0207	Wykopy koryt rzek, kanałów i rowów wykonywane koparkami 0,40 m ³ z rozplantowaniem urobku spycharkami 55 kW, objętość wykopu do 1,5 m ³ /m cieku, grunt kat. III 470,400	m ³ m ³	 470,400	470,400
P3	KNNR-W 10 2510-0100	Ręczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu cieków o szerokości dna do 0,90 m, grubość usuniętej warstwy namułu 0,1 m 490,000 parametry rowu: szer. dna 0,4m, głęb.0,8m, nach.skarp 1:1	m m	 490,000	490,000

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
P1	KNNR-W 10 2101-0300	Roboty pomiarowe rowów melioracyjnych w terenie równinnym 0,26	km km	 0,260	0,260
P2	KNNR 1 0102-0200	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich 31-60% powierzchni 0,078	ha ha	 0,078	0,078
P3	KNNR 1 0101-0700	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 66-75 cm 5,000	szt. szt.	 5,000	5,000
P4	KNNR 1 0101-0100	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 10-15 cm 10,000	szt. szt.	 10,000	10,000
P5	KNNR 1 0110-0100	Usunięcie i spalenie pozostałości po karczunku. Dragowina, karcze, gałęzie i resztki z drzew bez względu na średnicę 7,000	m-p m-p	 7,000	7,000
P6	KNNR-W 10 2302-0202	Wykopy koryt rzek, kanałów i rowów wykonywane koparkami 0,25 m3 z rozplantowaniem urobku spycharkami 55 kW, objętość wykopu do 1,5 m3/m cieku, grunt kat. III 110,000	m3 m3	 110,000	110,000
P7	KNNR 1 0311-0400 analogia	Ręczne formowanie skarp i dna rowu. Grunt kategorii III-IV 11,000 Zakrzówewk-szer.dna0,5m,głęb.0,8m,n.s.1:1	m3 m3	 11,000	11,000