

Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Tempoczków-Rzędziny
PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty wewnętrzne			
1.1		Sala duża			
1 d.1. 0604-01 1	KNNR 2	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²		
		13.78*6.00	m ²	82.68	
				RAZEM	82.68
2 d.1. 1202-01 1	KNNR 2	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki za- tarte na ostro, gr. 20 mm	m ²		
		13.78*6.00	m ²	82.68	
				RAZEM	82.68
3 d.1. 1202-03 1	KNNR 2	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm (łączna grubość 3 cm) Krotność = 2	m ²		
		13.78*6.00	m ²	82.68	
				RAZEM	82.68
4 d.1. 1106-07 1	KNR 2-02	Doplata za zbrojenie warstwy wyrównawczej siatką stalową	m ²		
		13.78*6.00	m ²	82.68	
				RAZEM	82.68
5 d.1. 202 2806- 1 05	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w po- mieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m ²		
		13.78*6.00	m ²	82.68	
				RAZEM	82.68
6 d.1. 202 2809- 1 04	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m		
		13.78*2+6.00*2-1.95	m	37.61	
				RAZEM	37.61
7 d.1. 0354-05 1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - ościeżnice okienne 3 szt.	m ²		
		1.45*2.0*3	m ²	8.70	
				RAZEM	8.70
8 d.1. 0701-05 1	KNNR 7	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 z nawietrz- nikami higrosterowalnymi EHA 755 (wydajność do 35m3/h)	m ²		
		1.45*2.0*3	m ²	8.70	
				RAZEM	8.70
9 d.1. 0129-02 1	KNR 2-02	Obsadzenie podokienników z PCV, dł. 200 cm i szer. 30 cm	szt		
		3	szt	3.00	
				RAZEM	3.00
10 d.1. 0533-02 1	KNR 4-01	Wymiana podokienników zewnętrznych na nowe z blachy	m ²		
		2.0*0.25*3	m ²	1.50	
				RAZEM	1.50
11 d.1. 1202-09 1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierz- chni podłogi ponad 5 m2 (ściany i sufit)	m ²		
		(13.78*2+6.0*2)*2.70-1.95*2.05+13.78*6.00	m ²	185.49	
				RAZEM	185.49
12 d.1. 3 1002-05 1	KNNR-W	Skasowanie wykwitów (zacieków) na suficie	m ²		

Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Tempoczków-Rędziny
PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.0	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
13	KNR-W 2- d.1. 02 2011- 1 02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (13.78*2+6.0*2)*2.70-1.95*2.05	m ²		
			m ²	102.81	
				RAZEM	102.81
14	KNR-W 2- d.1. 02 2011- 1 04	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 13.78*6.00	m ²		
			m ²	82.68	
				RAZEM	82.68
15	KNNR 2 d.1. 1402-03 1	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłogi gipsowych - sciany i sufit (13.78*2+6.0*2)*1.35-1.95*0.65+13.78*6.00	m ²		
			m ²	134.82	
				RAZEM	134.82
16	KNR 2-02 d.1. 1503-02 1	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną tynków wewnętrznych bez szpachlowania - lamperia na wysokość 1,4m (13.78*2+6.0*2)*1.35-1.95*1.40	m ²		
			m ²	50.68	
				RAZEM	50.68
17	KNNR 9 d.1. 0301-01 1	Wymiana przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płaskich 58	m		
			m	58.00	
				RAZEM	58.00
18	KNNR 9 d.1. 0401-01 1	Wymiana wyłącznika jednobiegunowego podtynkowego 2	szt.		
			szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
19	KNNR 9 d.1. 0402-01 1	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych podtynkowych 3	szt.		
			szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
20	KNNR 9 d.1. 0403-01 1	Wymiana puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. do 60 mm 7	szt		
			szt	7.00	
				RAZEM	7.00
21	KNNR 5 d.1. 0502-03 1	Oprawy oświetleniowe przykręcane rastrowe - świetlówkowe 2x36 W 8	kpl.		
			kpl.	8.00	
				RAZEM	8.00
22	KNR 4-03 d.1. 1202-01 1	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 2	po- miar.		
			po- miar.	2.00	
				RAZEM	2.00
1.2		Sala Mała i Korytarz			
23	KNR 4-01 d.1. 1202-09 2 analogia	Miejscowe zeszkrobanie i zmycie starej farby wraz z gładzią gipsową 4.00	m ²		
			m ²	4.00	
				RAZEM	4.00

Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Tempoczków-Rzędziny
PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
24 d.1. 2	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		0.5	m ²	0.50	
				RAZEM	0.50
25 d.1. 2	KNR-W 2- 02 2011- 02	Uzupełnienie gładzi jednowarstwowych wewnętrznych z gipsu szpachlowego wykonywanych ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		4.5	m ²	4.50	
				RAZEM	4.50
26 d.1. 2	KNNR 2 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłogi gipsowych - scia- ny i sufit	m ²		
		$7.89 \times 4.26 - 2.08 \times 1.68 + (7.89 \times 2 + 4.26 \times 2) \times 1.30 + 4.26 \times 1.95 + 4.26 \times 2 \times 1.30 + 0.65 \times 1.95 + 0.4 \times 1.95$	m ²	83.14	
				RAZEM	83.14
27 d.1. 2	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną tynków wewnętrznych bez szpachlowania - lamperia na wysokość 1,4m	m ²		
		$(7.89 \times 2 + 4.26 \times 2) \times 1.40 + 4.26 \times 2 \times 1.40$	m ²	45.95	
				RAZEM	45.95
28 d.1. 2	KNR 4-01 0418-01 analogia	Wykonanie włazu na strych z desek struganych z obiciem blachą ociepleniem styropianem gr. 15 cm i pomalowaniem (90x90 cm)	m ²		
		0.9*0.9	m ²	0.81	
				RAZEM	0.81
29 d.1. 2	KNNR 2 1103-01	Wymiana skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - szer. 100 cm - drzwi do łazienki	m ²		
		1.0*2.0	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
30 d.1. 2	analiza in- dywidualna	Wyniesienie złącza licznikowego na zewnątrz budynku.	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
31 d.1. 2	KNNR 9 0202-01	Wymiana rozdzielnic wraz z osprzętem modułowym	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
32 d.1. 2	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elek- trycznego niskiego napięcia	po- miar.		
		2	po- miar.	2.00	
				RAZEM	2.00
2		Dach i poddasze			
2.1		Roboty rozbiórkowe i murowe			
33 d.2. 1	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z PCW	m		
		4.90*2+4.0*2	m	17.80	
				RAZEM	17.80
34 d.2. 1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z PCW	m		
		15.00*2	m	30.00	
				RAZEM	30.00

Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Tempoczków-Rzędziny
PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35 d.2. 1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 15.0*2*0.15+(0.4*2+0.5*2)*2*0.15	m ² m ²	 5.04	
				RAZEM	5.04
36 d.2. 1	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki 7.05*15.00*2	m ² m ²	 211.50	
				RAZEM	211.50
37 d.2. 1	KNR 4-01 0430-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołączenie dachu o odstępie łąt do 24 cm 7.05*15.00*2	m ² m ²	 211.50	
				RAZEM	211.50
38 d.2. 1	KNR-W 4- 01 0349- 01	Rozebranie kominów wolnostojących - część ponad dachem 1.0*0.5*0.38*2	m ³ m ³	 0.38	
				RAZEM	0.38
39 d.2. 1	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km 211.5*0.015+0.38	m ³ m ³	 3.55	
				RAZEM	3.55
40 d.2. 1	KNR 2 0308-01	Kominy wolnostojące z cegieł klinkierowych pełnych na zaprawie do klinkieru w budynkach - część ponad dachem 1.0*0.5*0.38*2	m ³ m ³	 0.38	
				RAZEM	0.38
41 d.2. 1	KNR-W 4- 01 0304- 01	Uzupełnienia i przemurowania ścianek szczytowych budynku ceg-łami 0.5	m ³ m ³	 0.50	
				RAZEM	0.50
42 d.2. 1	KNR 4-01 0430-07	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe ze stolcami (80% konstrukcji) Krotność = 0.8 7.05*15.00*2	m ² m ²	 211.50	
				RAZEM	211.50
43 d.2. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
44 d.2. 1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.45*1.45	m ² m ²	 2.10	
				RAZEM	2.10
2.2		Wymiana zniszczonych elementów dachu			
45 d.2. 2	KNR 2-02 0408-05	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 7.05*14*2*0.08*0.16	m ³ m ³	 2.53	
				RAZEM	2.53
46 d.2. 2	KNR 2-02 0406-06	Platwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³ drew.		

Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Tempoczków-Rędziny

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		14.20*2*0.16*0.20	m ³ drew.	0.91	
				RAZEM	0.91
47	KNR 2-02 d.2. 0407-01 2	Podwaliny o długości ponad 2m, - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc. 14.20*2*0.16*0.1	m ³ drew. m ³ drew.	 0.45	
				RAZEM	0.45
48	KNR 2-02 d.2. 0408-02 2	Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc. 5.30*8*0.08*0.16	m ³ m ³	 0.54	
				RAZEM	0.54
49	KNR 2-02 d.2. 0407-06 2	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc. 2.75*10*0.16*0.16	m ³ drew. m ³ drew.	 0.70	
				RAZEM	0.70
50	KNR 2-02 d.2. 0408-01 2	Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc. 1.20*16*0.1*0.1	m ³ m ³	 0.19	
				RAZEM	0.19
51	KNR-W 4- d.2. 01 0614- 2 05	Zabezpieczenie drewna istniejącej więźby dachowej przed grzybami, owadami i ogniem preparatami Fobos 14.20*2*0.14*4	m ² m ²	 15.90	
				RAZEM	15.90
2.3		Wymiana pokrycia dachowego			
52	KNR AT- d.2. 09 0103- 3 03	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,10 m 7.05*15.00*2	m ² m ²	 211.50	
				RAZEM	211.50
53	NNRNKB d.2. 202 0421- 3 01	(z.VI) Ołączenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - łaty o wym. 38x50 7.05*15.00*2	m ² m ²	 211.50	
				RAZEM	211.50
54	NNRNKB d.2. 202 0537- 3 04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łątach 7.05*15.00*2	m ² m ²	 211.50	
				RAZEM	211.50
55	NNRNKB d.2. 202 0539- 3 01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów 15.00	m m	 15.00	
				RAZEM	15.00
56	NNRNKB d.2. 202 0421- 3 02	Przybicie deski czołowej i bocznych 15.00*2+7.05*4	m m	 58.20	
				RAZEM	58.20
57	KNR 2-02 d.2. 0510-04 3	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej 4.90*2+4.0*2	m m	 17.80	

Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Tempoczków-Rzędziny

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	17.80
58	KNR 2-02 d.2. 0508-04 3	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej	m		
		15.00*2	m	30.00	
				RAZEM	30.00
59	NNRNKB d.2. 202 0541- 3 01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - obróbka pasów podrynnowych i kominów	m ²		
		(15.00*2+7.05*4)*0.16+(0.5*2+0.38*2)*0.2*2	m ²	10.02	
				RAZEM	10.02
60	analiza in- d.2. dywidualna 3	Podsiębitka z blachy panelowej wraz z wykonaniem konstrukcji	m ²		
		15.00*2*0.45+7.05*4*0.2	m ²	19.14	
				RAZEM	19.14
61	KNR 0-15 d.2. 0526-02 3	Osadzenie okien w połaci dachowej - wylaz dachowy	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
62	KNR AT- d.2. 09 0104- 3 06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy lub śniegołapy	m		
		15.00	m	15.00	
				RAZEM	15.00
63	KNR AT- d.2. 09 0104- 3 04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominarskie	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
2.4		Instalacja odgromowa			
64	KNNR 5 d.2. 0605-02 4	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III	m		
		16.60*2+13.60*2	m	60.40	
				RAZEM	60.40
65	KNNR 5 d.2. 0601-01 4	Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach	m		
		15.00*3+7.05*4	m	73.20	
				RAZEM	73.20
66	KNNR 5 d.2. 0601-04 4	Przewody instalacji odgromowej nienapężane pionowe mocowane na wspornikach	m		
		4.0*2 + 4.90*2	m	17.80	
				RAZEM	17.80
67	KNNR 5 d.2. 0602-02 4	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych	m		
		2.0*4	m	8.00	
				RAZEM	8.00
68	KNNR 5 d.2. 0612-05 4	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
69	KNNR 5 d.2. 0611-11 4	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu	szt.		

Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Tempoczków-Rzędziny

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		10	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
70	KNNR 5 d.2. 0611-01 4	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm ² w wykopie	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
71	KNNR 5 d.2. 1304-01 4	Badania i pomiary instalacji uziemiającej - kpl	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
2.5		Ocieplenie poddasza			
72	KNR 2-02 d.2. 0607-01 5 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome (izolacja stropu)	m ²		
		14.20*11.20	m ²	159.04	
				RAZEM	159.04
73	KNR 2-02 d.2. 0613-03 5	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 10 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
		14.20*11.20	m ²	159.04	
				RAZEM	159.04
74	KNR 2-02 d.2. 0613-04 5	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 5 cm poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa (do grubości 15 cm)	m ²		
		14.20*11.20	m ²	159.04	
				RAZEM	159.04
2.6		Wymiana stolarki okiennej			
75	KNNR 7 d.2. 0701-05 6	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		1.45*1.45	m ²	2.10	
				RAZEM	2.10
76	KNNR 7 d.2. 0701-03 6	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1.5 m ²	m ²		
		2.0*0.5*3	m ²	3.00	
				RAZEM	3.00
77	KNR 4-01 d.2. 0533-02 6	Wymiana podokienników zewnętrznych na nowe z blachy	m ²		
		2.0*3*0.15+1.45*0.15	m ²	1.12	
				RAZEM	1.12
3		Elewacja			
3.1		Elewacja budynku			
78	KNR 0-23 d.3. 2612-01 1	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych o gr. 5 cm do ścian, ściany zewnętrzne wraz z ociepleniem cokołu	m ²		
		14.60*4.0+14.60*4.90+11.60*4.0*2+11.60*0.9*0.5*2+11.60*3.0*0.5*2-1.45*2.0*6-1.95*2.30	m ²	246.10	
				RAZEM	246.10
79	KNR 0-23 d.3. 2612-04 1	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt		
		246*4	szt	984.00	
				RAZEM	984.00
80	KNR 0-23 d.3. 2612-06 1	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		

Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Tempoczków-Rzędziny
PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		14.60*4.0+14.60*4.90+11.60*4.0*2+11.60*0.9*0.5*2+11.60*3.0*0.5*2-1.45*2.0*6-1.95*2.30	m ²	246.10	
				RAZEM	246.10
81 d.3. 1	KNR 0-23 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych gr. 2 cm do ościeży okien o szer. 20 cm (1.45*12+2.0*6)*0.2	m ² m ²	 5.88	
				RAZEM	5.88
82 d.3. 1	KNR 0-23 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach (1.45*12+2.0*6)*0.2	m ² m ²	 5.88	
				RAZEM	5.88
83 d.3. 1	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 4.0*2+4.90*2+1.45*12+2.0*6+2.30*2+1.95	m m	 53.75	
				RAZEM	53.75
84 d.3. 1	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod wyprawę cienkowarstwową - jednokrotne gruntowanie środkiem gruntującym 246.10+5.88	m ² m ²	 251.98	
				RAZEM	251.98
85 d.3. 1	KNR 0-23 0933-02	Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego, ziarno gr. 2 mm na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 246.10-26.20	m ² m ²	 219.90	
				RAZEM	219.90
86 d.3. 1	KNR 0-23 0933-04	Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego, ziarno gr. 2 mm na uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 30 cm 5.88	m ² m ²	 5.88	
				RAZEM	5.88
87 d.3. 1	NNRNKB 202 0940-03 analogia	Wyprawa z tynku mozaikowego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu. Cokół budynku. (14.60*2+11.60*2)*0.5	m ² m ²	 26.20	
				RAZEM	26.20
88 d.3. 1	KNNR 5 0504-02	Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgodporne strugoodporne porcelanowe przykręcane (oprawa na zewnątrz budynku) 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
89 d.3. 1	KNR 2-02 1610-01 analogia	Rusztowania ramowe przyściennie wysokości do 12 m 8.00*7.00*2	m ² m ²	 112.00	
				RAZEM	112.00
90 d.3. 1	analiza in- dywidualna	Dostawa i montaż daszku łukowego z poliwęglanu komorowego o wym. 200x90 - nad drzwiami wejściowymi 2.0*0.9	m ² m ²	 1.80	
				RAZEM	1.80
4		Zagospodarowanie terenu			
4.1		Roboty rozbiórkowe			
91 d.4. 1	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 12.50*2.0+(8.30+11.60*2)*1.0+14.60*0.5	m ² m ²	 63.80	

Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Tempoczków-Rzędziny

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	63.80
4.2		Chodnik			
92	KNR 2-31 d.4. 0102-05 2	Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta	m ²		
		11.00*1.50+3.30*1.5	m ²	21.45	
				RAZEM	21.45
93	KNR 2-31 d.4. 0102-06 2	Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta	m ²		
		11.00*1.50+3.30*1.5	m ²	21.45	
				RAZEM	21.45
94	KNNR 6 d.4. 0106-06 2	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm	m ²		
		11.00*1.50+3.30*1.5	m ²	21.45	
				RAZEM	21.45
95	KNNR 6 d.4. 0502-02 2	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		11.00*1.50+3.30*1.5	m ²	21.45	
				RAZEM	21.45
96	KNNR 6 d.4. 0404-02 2	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
		11.0*2+1.80+3.30+1.8+1.60	m	30.50	
				RAZEM	30.50
4.3		Miejsca postojowe			
97	KNNR 1 d.4. 0202-06 3	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.sa-mowyład. (9.50*11.10+1.90*4.50)*0.50	m ³		
			m ³	57.00	
				RAZEM	57.00
98	KNNR 6 d.4. 0112-01 3 analogia	Warstwa dolna podbudowy gr. do 20 cm z gruzu pochodzącego z rozbiórek oraz trylinki (trylink - materiał Inwestora składowany na placu budowy) 9.50*11.10+1.90*4.50	m ²		
			m ²	114.00	
				RAZEM	114.00
99	KNNR 6 d.4. 0107-01 3	Wyrównanie podbudowy tłucznem kamiennym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm (9.50*11.10+1.90*4.50)*0.1	m ³		
			m ³	11.40	
				RAZEM	11.40
100	KNNR 6 d.4. 0112-05 3	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm wraz z jej zawałowaniem 9.50*11.10+1.90*4.50	m ²		
			m ²	114.00	
				RAZEM	114.00
101	KNNR 6 d.4. 0403-03 3	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 13.00+9.50+11.10+5.0+1.90	m		
			m	40.50	
				RAZEM	40.50
4.4		Opaska wokół budynku			
102	KNR 2-31 d.4. 0102-05 4	Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta	m ²		
		(8.30+11.60*2+14.60)*0.5	m ²	23.05	
				RAZEM	23.05

Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Tempoczków-Rędziny
PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
103 d.4. 4	KNR 2-31 0102-06	Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta (8.30+11.60*2+14.60)*0.5	m ² m ²	 23.05	
				RAZEM	23.05
104 d.4. 4	KNR 4-01 0213-01 analogia	Wykonanie opaski betonowej grub. 10 cm na podłożu gruntowym przy budynku (8.30+11.60*2+14.60)*0.5	m ² m ²	 23.05	
				RAZEM	23.05
4.5		Nasadzenia krzewów ozdobnych			
105 d.4. 5	KNR 2-21 0202-02	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III zadarnionym 11.00*1.0	m ² m ²	 11.00	
				RAZEM	11.00
106 d.4. 5	KNR 2-21 0323-01	Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III - tuja szmaragdowa o wysokości min. 80 cm 10	szt. szt.	 10.00	
				RAZEM	10.00