

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Baranów, działka nr. ewid. 225, od km 0+000 do km 0+165, o długości 165 mb.

Lp.	Numer S.S.T.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość jedn.
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 01.00.00 CPV 45100000-8		
1.1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego gr.20cm w km 0+023,5 - przepust pod drogą (6m x 1,0m)	m²	6
1.2	D-01.02.04	Rozebranie przepustu śr.40cm w km 0+023,5 - przepust pod drogą	m	6
2		ROBOTY ODWODNIENIOWE 06.00.00 CPV 45230000-8		
2.1	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rc=1,5/2,0Mpa z dowozu, gr 15cm w km 0+023,5	m²	6
2.2	D-06.02.04	Wykonanie części przelotowej przepustu z rur żelbetowych śr.60cm, na ławie z kruszywa łamanego 0-31,5mm, gr.15cm w km 0+023,5 i odtworzenie konstrukcji nad przepustem	m	6
2.3	D-06.02.04	Montaż ścianek czołowych do przepustu pod drogą w km 0+023,5	szt	2
3		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7		
3.1	D-04.08.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni tłuczniowej (165m x 3,0m)	m²	495,00
3.2	D-04.04.02	Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/63 gr.15cm (23,5m x 2,75m + 141,5m x 3,0m)	m²	489,13
4		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7		
4.1	D-05.03.05	Wykonanie warstwy profilującej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym przy ilości 50kg/m² (165m x 2,5m) x 50kg	t	20,63
4.2	D-05.03.05	Wykonanie warstwy scieralnej z AC11 S dla kat.ruchu KR 1-2, gr.warstwy po zageszczeniu 4cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia (165m x 2,5m)	m²	412,50
5		ROBOTY WYKONCZENIOWE 06.00.00 CPV 452330000-9		
5.1	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym frakcji 0/31,5mm, grubość śr.6cm, szer.0,25m (23,5m x 0,25m x 0,06m+ 141,5m x 0,25m x 2 x 0,06m)	m³	4,60

Sporządziła: Agata Piotrowska