

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Belzów, działka nr ewid. 228, od km 0+008 do km 0+685, o długości 677 mb.

Lp.	Numer S.S.T.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość jedn.
1		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7		
1.1	D-04.08.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni tłuczniowej (677m x 3,0m)	m ²	2 031,00
1.2	D-04.04.02	Wzmocnienie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/63 gr.25cm (80m x 1,0m x 0,25m)	m ³	20,00
1.3	D-04.04.02	Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/63 gr.15cm (390m x 2,7m)	m ²	1 053,00
1.4	D-04.04.02	Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/63 gr.20cm (287m x 2,7m)	m ²	774,90
2		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7		
2.1	D-05.03.05	Wykonanie warstwy profilującej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym przy ilości 50kg/m ² (677m x 2,5m) x 50kg	t	84,63
2.2	D-05.03.05	Wykonanie warstwy scieralnej z AC11 S dla kat.ruchu KR 1-2, gr.warstwy po zagęszczeniu 4cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia (677m x 2,5m)	m ²	1692,50
3		ROBOTY ODWODNIENIOWE 06.00.00 CPV 45230000-8		
3.1	D-06.04.01	Odmulenie rowów śr. grubość 60cm z wyprofilowaniem skarp (odwóz urobku w zakresie wykonawcy)	m	5,00
3.2	D-06.02.02	Oczyszczenie przepustów z namułu o średnicy Ø 80cm, zamulenie powyżej 50%	m	5,00
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 06.00.00 CPV 452330000-9		
4.1	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem, grubość śr.10cm, szer.0,25m x 2 (390m x 0,25m x 2 x 0,10m +287m x 0,25m x 2 x 0,10m)	m ³	33,85

Sporządziła: Agata Piotrowska