

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Baranów, działka nr ewid. 222, od km 0+000 do km 0+220, o długości 220 mb.

Lp.	Numer S.S.T.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość jedn.
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 01.00.00 CPV 45100000-8		
1.1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie gr.4cm (60m x 1,0m)	m ²	60,00
1.2	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowej w miejscu lokalnych nierówności (100m x 0,5m)	m ²	50,00
2		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7		
2.1	D-04.04.02	Wykonanie koryta mechanicznie w miejscu lokalnych podmyć korpusu drogowego wraz z zagęszczeniem, gr. do 30cm (60m x 1,0m)	m ²	60,00
2.2	D-04.04.02	Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/63 gr. do 30cm (60m x 1,0m x 0,30m)	m ³	18,00
2.3	D-04.08.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni tłuczniowej (100m x 3,0m +120m x 3,5m)	m ²	720,00
2.4	D-04.04.02	Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/63 gr.15cm (120m x 3,2m)	m ²	384,00
3		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7		
3.1	D-05.03.05	Wykonanie warstwy profilującej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym przy ilości 50kg/m ² (120m x 3,0m + 60m x 1,0m) x 50kg	t	21,00
3.2	D-05.03.05	Wykonanie warstwy scieralnej z AC11 S dla kat.ruchu KR 1-2, gr.warstwy po zagęszczeniu 4cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia (220m x 3,0m)	m ²	660,00
4		ROBOTY WYKONCZENIOWE 06.00.00 CPV 452330000-9		
4.1	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem, grubość śr.10cm, szer.0,25m x 2 (120m x 0,25m x 2 x 0,10m)	m ³	6,00

Sporządziła: Agata Piotrowska