

Kosztorys ślepy
Kosztorys Drożejowice-Podgaje III.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jed n. mi ary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 01.00.00 CPV 45110000-1				
1.1	01.01.01.21	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-wytyczenie trasy	km	1.10		
1.2	01.02.04.10	Rozebranie przepustów rurowych pod istniejącymi zjazdami	m	100.00		
1.3	01.02.01.22	Mechaniczne karczowanie rzadkich krzaków i podszycia obm.wg tabeli	ha	0.04		
2		ROBOTY ZIEMME 02.00.00 CPV 45111000-8				
2.1	02.03.02.00	Wykonanie robót ziemnych wraz z odwozem gruntu zgodnie z warunkami umowy kat.III i zagęszczeniem wg tabeli	m ³	2182.00		
2.2	02.03.02.00	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 60m	m ³	518.00		
3		ODWODNIENIE 03.00.00 CPV 45232400-6				
3.1	03.01.01.60	Wykonanie obudowy wlotu i wylotu prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych pod drogą na zjazdach z betonu C 20/25 w km 0+515 str.P , w km 1+115 str.L +przepust pod drogą w km 1+505	m ³	6.64		
3.2	03.01.01.11	Ułożenie przelotowej części przepustów z rur żelbetowych średnicy 60cm o R-min 90kN/m wraz z wykonaniem ławy z kruszywa łamanego (0-31,5mm) gr 15cm szer.0,6m w km 0+515 str.P(10m) , w km 1+115 str.L (10m)	m	20.00		
3.3	03.01.01.12	Ułożnie przepustu rurowego żelbetowego o średnicy 80cm (R-min.120kN/m) na ławie z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr.15cm szer.60cm w km 1+389 str.P	m	7.00		
3.4	03.01.01.12	Ułożnie przepustu rurowego żelbetowego o średnicy 80cm (R-min.120kN/m) na ławie z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr.15cm szer.60cm w km 1+505	m	9.00		
4		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233000-9				
4.1	04.01.01.40	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości do 40cm	m ²	5807.90		
4.2	04.02.01.12	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej z piasku grubość warstwy po zag. 15 cm	m ²	5807.90		
4.3	04.04.04.15	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr.15cm po zagęszczeniu na zjazdach o nawierzchni z B/A obm. wg tabeli	m ²	56.60		
4.4	04.04.04.20	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-63mm o grubości po zagęszczeniu 20cm	m ²	5807.90		
5		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 452330000-9				
5.1	05.03.05.34	Ułożenie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4cm po zagęszczeniu wraz z dostarczeniem mieszanki MMA z miejsca wytworzenia (kat.ruchu KR-1) obm. wg tabeli	m ²	5696.50		
5.2	05.03.05.64	Ułożenie warstwy ścieralnej gr.4cm po zagęszczeniu z betonu asfaltowego wraz z dostarczeniem MMA z miejsca wytworzenia (kat.ruchu KR-1) nawierzchnia + zjazdy i skrzyżowania obm. wg tabeli	m ²	5585.11		

Kosztorys ślepy
Kosztorys Drożejowice-Podgaje III.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jed n. mi ary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5.3	05.02.01.23	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamienne-go (0-31,5mm) gr.15cm na zjazdach obmiar wg tabeli	m ²	725.00		
6		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 06.00.00 CPV 45100000-8				
6.1	06.02.01.22	Ułożenie przelotowej części przepustów pod zjazdami i skrzyżowaniami z rur żelbetowych średnicy 50cm o R-min 50kN/m wraz z wykonaniem ławy z kruszywa łamanego (0-16mm) gr 15cm szer.0,4m obmiar wg tabeli	m	175.00		
6.2	06.03.01.31	Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienia łamanego 0-31,5mm na szer.0,75m gr. 8cm. wraz z zagęszczeniem. obmiar wg tabeli	m ³	121.90		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: