

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jed n. mi ary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 01.00.00 CPV 45110000-1				
1.1	01.01.01.22	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -wytyczenie trasy	km	1.50		
1.2	01.02.01.22	Mechaniczne karczowanie rzadkich krzaków i podszycia	ha	0.11		
1.3	01.02.01.15	Ścinanie drzew piłą mechaniczną średnicy do 50cm wraz z karczowaniem pni obmiar wg tabeli	szt.	35.00		
1.4	01.02.04.13	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej przy krawędziach związana z wykonywaniem poszerzeń	m ²	200.00		
1.5	01.02.04.10	Rozebranie przepustów rurowych pod istniejącymi zjazdami	m	50.00		
2		ROBOTY ZIEMME 02.00.00 CPV 45111000-8				
2.1	02.03.02.00	Wykonanie robót ziemnych wraz z odwozem gruntu zgodnie z warunkami umowy kat.III i zagęszczeniem wg tabeli	m ³	1839.00		
2.2	02.03.02.00	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 60m wg tabeli	m ³	198.00		
3		ODWODNIENIE 03.00.00 CPV 45232400-6				
3.1	03.01.01.60	Wykonanie ścianek czołowych dla przepustów zjazdowych obmiar wg tabeli 0+520 L i 0+380 P na zakończeniach umocnionego rowu.	ściank.	4.00		
3.2	03.01.01.60	Wykonanie obudowy wlotu i wylotu prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych pod drogą z betonu C 20/25 w km 0+004(2,01) , w km 0+600 str.L(2,01), w km 0+633(2,62) , w km 1+022(2,62) , w km 1+503 (2,62)	m ³	11.88		
3.3	03.01.01.11	Ułożenie przelotowej części przepustów z rur żelbetowych średnicy 60cm o R-min 90kN/m wraz z wykonaniem ławy z kruszywa łamanego (0-31,5mm) gr 15cm szer.0,6m w km 0+004 (9,0m) i w km 0+600 str.L(8,0m)	m	17.00		
3.4	03.01.01.12	Ułożenie przepustu rurowego żelbetowego o średnicy 80cm (R-min.120kN/m) na ławie z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr.15cm szer.60cm w km 0+633 (9,0m), w km 1+022 (9,0m), w km 1+503(9,0m)	m	27.00		
4		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233000-9				
4.1	04.01.01.40	Mechaniczne wykonanie koryta na poszerzeniach w gruncie kat. I-IV głębokości do 40cm obm.wg tabeli	m ²	1425.00		
4.2	04.02.01.12	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej na poszerzeniach z piasku grubość warstwy po zag. 15 cm wg tabeli	m ²	1425.00		
4.3	04.04.04.15	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr.15cm po zagęszczeniu na zjazdach o nawierzchni z B/A obm. wg tabeli	m ²	161.90		
4.4	04.08.01.20	Wyrównanie istniejącej podbudowy na poszerzeniach tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - wg tabeli	m ³	621.00		
5		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233000-9				
5.1	05.03.05.34	Ułożenie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4cm po zagęszczeniu wraz z dostarczeniem mieszanki MMA z miejsca wytworzenia (kat.ruchu KR-1) obm. wg tabeli	m ²	7711.36		

Kosztorys ślepy
Kosztorys Zakrzów-Baranów odc.1.III.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jed n. mi ary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5.2	05.03.05.60	Wyrównanie i profilowanie istniejącej nawierzchni oraz skrzyżowań z BA mieszanką MMA wg tabeli	t	1419.12		
5.3	05.03.05.64	Ułożenie warstwy ścieralnej gr.4cm po zagęszczeniu z betonu asfaltowego wraz z dostarczeniem MMA z miejsca wytworzenia (kat.ruchu KR-1) nawierzchnia + zjazdu i skrzyżowania obm. wg tabeli	m ²	7560.46		
5.4	05.02.01.23	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego (0-31,5mm) gr.15cm na zjazdach obmiar wg tabeli	m ²	733.20		
6	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 06.00.00 CPV 45100000-8					
6.1	06.02.01.22	Ułożenie przelotowej części przepustów pod zjazdami i skrzyżowaniami z rur żelbetowych średnicy 50cm o R-min 50kN/m wraz z wykonaniem ławy z kruszywa łamanego (0-16mm) gr 15cm szer.0,4m obmiar wg tabeli	m	65.00		
6.2	06.03.01.31	Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienia łamanego 0-31,5mm na szer.0,75m gr. 8cm. wraz z zagęszczeniem. obmiar wg tabeli	m ³	168.95		
6.3	06.01.03.23	Ułożenie ścieków drogowych korytkowych o gr. 15 cm na podsypce cem.piaskowej gr.5cm od km 0+280 do km 0+518 str.L oraz od km 0+280 do km 0+378 str.P	m	336.00		
6.4	06.01.03.26	Umocnienie skarp rowów płytami betonowymi ażurowymi ECO 40x60x10cm na podsypce cementowo-piaskowej od km 0+280 do km 0+518 str.L oraz od km 0+280 do km 0+378 str.P obmiar wg tabeli	m ²	672.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: