

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1PARTER					
1	KNNR 3 d.10801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - sala duża	m ²		
		9.45*8.60	m ²	81.270	
				RAZEM	81.270
2	TZKNBK XI d.11305-77	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego (demontaż i montaż listew istniejących)	m		
		8.60*2+9.50*2+1.5	m	37.700	
				RAZEM	37.700
3	KNNR 2 d.11202-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm	m ²		
		81.27	m ²	81.270	
				RAZEM	81.270
4	KNR-W 2-02 d.11123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
		81.27	m ²	81.270	
				RAZEM	81.270
5	KNR-W 2-02 d.11123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		81.27	m ²	81.270	
				RAZEM	81.270
6	KNR 0-29 d.10635-01	Przygotowanie powierzchni poziomych - gruntowanie ręcznie	m ²		
		81.27	m ²	81.270	
				RAZEM	81.270
7	KNR-W 4-01 d.11217-02	Jednokrotne malowanie olejne listew przyściennych	m		
		8.60*2+9.50*2+1.50	m	37.700	
				RAZEM	37.700
8	KNNR 3 d.10702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m ²		
		1.25*2.55+0.80*2.20	m ²	4.948	
				RAZEM	4.948
9	KNNR 3 d.10302-01	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³		
		0.5*1.25*0.3+0.2*0.3*0.9	m ³	0.242	
				RAZEM	0.242
10	KNR 19-01 d.10308-02	Mury prostoliniowe z wystrojem architektonicznym z cegły pełnej o gr. 1 cegły - komin przyścienny	m ³		
		0.70*1.25*1.10	m ³	0.963	
				RAZEM	0.963
2PIĘTRO					
11	KNR 4-04 d.20406-04	Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych - sala taneczna	m ²		
		157.80	m ²	157.800	
				RAZEM	157.800
12	KNR 4-03 d.21133-09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
13	KNR 4-04 d.20405-02	Rozebranie drewnianych podłóg białych na półpust - podest sceny	m ²		
		4.90*8.80	m ²	43.120	
				RAZEM	43.120
14	KNNR 7 d.20702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m ²		
		157.80	m ²	157.800	
				RAZEM	157.800
15	KNNR 2 d.21205-02	Podłogi z desek struganych gr. 32 mm - ponowne wykonanie podestu sceny	m ²		
		4.90*8.80+8.80*1.00	m ²	51.920	
				RAZEM	51.920
16	KNNR 3 d.20702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m ²		
		0.9*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
17	KNNR 3 d.20301-01	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu drzwiowego	m ³		
		0.2*2.05*0.25	m ³	0.103	
				RAZEM	0.103
18	KNNR-W 3 d.20801-06	Rozebranie posadzki z desek na legarach (podłogi białe)	m ²		
		157.80-43.12	m ²	114.680	
				RAZEM	114.680
19	KNR-W 2-02 d.21105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko	m ²		
		114.68	m ²	114.680	
				RAZEM	114.680

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20	NNRKB d.2021134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 114.68	m ² m ²	 114.680	
				RAZEM	114.680
21	KNR-W 2-02 d.21123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe 114.68	m ² m ²	 114.680	
				RAZEM	114.680
22	KNR-W 2-02 d.21123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 114.68	m ² m ²	 114.680	
				RAZEM	114.680
23	KNNR-W 3 d.21002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby 19.45*2*2.90+8.80*2*2.90	m ² m ²	 163.850	
				RAZEM	163.850
24	KNNR-W 3 d.21003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 19.45*2*2.90+8.80*2*2.90	m ² m ²	 163.850	
				RAZEM	163.850
25	KNNR-W 3 d.21003-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków zewnętrznych gładkich 19.45*2*1.50+8.80*2*1.50	m ² m ²	 84.750	
				RAZEM	84.750
26	KNR 0-33 d.20127-02	Tynki elewacyjne silikatowe mineralne hydrofobowe o strukturze baranek lub kor- nik - StoMiral-WDVS o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie 19.45*2*1.40+8.80*2*1.40	m ² m ²	 79.100	
				RAZEM	79.100
27	KNR 5-08 d.20512-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
28	KNR 4-03 d.21130-01	Demontaż podtynkowych przycisków lub kasowników z tworzywa o 2 przyłącza- nych przewodach 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
29	KNR-W 5-08 d.20302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o śr.do 60mm 16	szt. szt.	 16.000	
				RAZEM	16.000
30	KNR-W 5-08 d.20309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uzie- mieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
31	KNR-W 5-08 d.20307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegu- nowych, przycisków w puszcze instalacyjnej 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
32	KNNR 5 d.20502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa - kinkiety 10	kpl. kpl.	 10.000	
				RAZEM	10.000
3 KLATKA SCHODOWA I HALL					
33	KNNR 7 d.30702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm (2.50+2.90)*1.30	m ² m ²	 7.020	
				RAZEM	7.020
34	KNNR-W 3 d.31002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby 2.90*4.80+2.50*4.80+1.30*4.80	m ² m ²	 32.160	
				RAZEM	32.160
35	KNNR-W 3 d.31003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 2.90*4.80+2.50*4.80+1.30*4.80	m ² m ²	 32.160	
				RAZEM	32.160
36	KNR 5-08 d.30512-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
37	KNNR-W 3 d.30302-01	Uzupełnienie ścian oraz замуrowanie otworów w ścianach z cegły i betonów lek- kich cegłą 1.00*1.40*0.38	m ³ m ³	 0.532	
				RAZEM	0.532
38	KNR 0-12 d.31120-03	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą (0.30+0.18)*1.30*18+1.30*1.30	m ² m ²	 12.922	
				RAZEM	12.922

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
39	NNRNKB d.3202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 12.70	m ² m ²	 12.700	 12.700
				RAZEM	12.700
40	NNRNKB d.3202 1119-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm lu- zem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 12.70	m ² m ²	 12.700	 12.700
				RAZEM	12.700
4ELEWACJA					
41	NNRNKB d.40728-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.III o podłożach z z cegły,pu- staków,gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) 23.0*84.63%	m ² m ²	 19.465	 19.465
				RAZEM	19.465
42	NNRNKB d.40640-03	Impregnacja elewacji - gruntowanie jednokrotne powierzchnie tynków (19.70*6.85*2+9.50*6.85*2+3.30*9.50)*84.63%	m ² m ²	 365.085	 365.085
				RAZEM	365.085
43	NNRNKB d.4202 2608-02	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" z przyklejeniem sty- ropianu i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami o pow. z fakturą grysową (19.70*2*6.85+9.50*2*6.85+9.50*3.30)*84.63%	m ² m ²	 365.085	 365.085
				RAZEM	365.085
44	NNRNKB d.4202 2608-08	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" - ochrona narożni- ków wypukłych na styropianie z dod. wzmocnieniem jedną warstwą siatki 6.85*4*84.63%	m m	 23.189	 23.189
				RAZEM	23.189
45	NNRNKB d.41212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - balustrada balkonu 14.60*1.10	m ² m ²	 16.060	 16.060
				RAZEM	16.060
46	NNRNKB d.41612-03	Rusztowania ramowe warszawskie 8 m 400	m ² m ²	 400.000	 400.000
				RAZEM	400.000
47	NNRNKB d.40509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład - balkon 1.15*15.10	m ² m ²	 17.365	 17.365
				RAZEM	17.365
48	NNRNKB d.4202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - balkon 1.15*15.10	m ² m ²	 17.365	 17.365
				RAZEM	17.365
49	NNRNKB d.4202 1123-06	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej "AT- LAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - balkon 15.10	m m	 15.100	 15.100
				RAZEM	15.100
50	NNRNKB d.4202 1119-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm lu- zem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - bal- kon 15.10*1.15	m ² m ²	 17.365	 17.365
				RAZEM	17.365
5URZĄDZENIA PLACU ZABAW					
51	Kalkulacja in- d.5dywidualna	Zakup i montaż zestawu placu zabaw PENTA 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
52	Kalkulacja in- d.5dywidualna	Zakup i montaż zestawu sportowego HEXA 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
53	Kalkulacja in- d.5dywidualna	Zakup i montaż zestawu TRIO 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
54	Kalkulacja in- d.5dywidualna	Zakup i montaż zestawu FREGATA 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
55	Kalkulacja in- d.5dywidualna	Zakup i montaż huśtawki dwuosobowej 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
56	Kalkulacja in- d.5dywidualna	Zakup i montaż zestawu WAŻKA 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
57	NNRNKB d.50218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m ³		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		416.0*0.10	m ³	41.600	
				RAZEM	41.600
58	KNR 2-21 d.50323-01	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III bez zapraszt. wy dołów śr./głębok. 0.5 m 80	szt.	80.000	
				RAZEM	80.000
59	KNR 2-21 d.50401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III bez nawożenia 416.0	m ²	416.000	
				RAZEM	416.000
60	KNR 2-21 d.50607-01	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - podpory żelbetowe (typu antywan- dal) 3	kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
61	KNR 2-21 d.50607-02	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa 4*2.0*3	m	24.000	
				RAZEM	24.000
62	KNR 2-02 d.51803-02	Ogrodzenie z siatki zgrzewanej wys. 1.5 m na słupkach stal.z rur o śr. 76/3.5 mm o rozst.2.4 m obsadz.w cokole (ogrodzenie przemysłowe typu VEGA) 98.0	m	98.000	
				RAZEM	98.000
63	KNR 2-02 d.51808-11	Wrota z furtkami wys.1.8 m szer.wrót 3.6 m z siatki w ramach stal.na got.słup- kach z pasem dol.z blachy o wys.25 cm 1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
64	KNR 2-02 d.51801-02	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m 98.0	m	98.000	
				RAZEM	98.000
65	KNR 1 d.50305-02	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III 98.0*0.20*0.60	m ³	11.760	
				RAZEM	11.760
6 Roboty zewnętrzne					
66	KNR 7-12 d.60101-01	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstruk- cji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) 120	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
67	KNR 7-12 d.60208-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi konstrukcji kratowych 120	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
68	KNR 7-12 d.60209-02	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji kratowych 120	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
69	KNR 2-01 d.60307-03	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.IV) (19.70*0.30*1.0+9.50*1.0*0.30)*84.63%	m ³	7.414	
				RAZEM	7.414
70	KNR 2-02 d.61101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym (19.70*1.0*0.20+9.50*1.0*0.20)*84.63%	m ³	4.942	
				RAZEM	4.942
71	KSNR 2 d.60101-01	Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych (19.70*0.15+9.50*0.15)*84.63%	m ²	3.707	
				RAZEM	3.707
72	KSNR 2 d.60104-01	Betonowanie ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym (19.70*0.10+9.50*0.10)*84.63%	m ³	2.471	
				RAZEM	2.471