

Kosztorys ślepy
Przebudowa dr.dojazdowej 455 w m. Kobylniki.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jed n. mi ary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7				
1.1	04.08.01.20	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej od km 0+000 do km 0+580	m ²	1740,00		
1.2	04.08.01.20	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym lub żużłem włkp 0-31,5mm gr. do 15cm na 30% powierzchni od km 0+000 do km 0+580	m ³	78,30		
1.3	04.04.02.15	Wykonanie wzmocnienia istn.podbudowy z kruszywa łamanego 0-63mm gr.15cm po zagęszczeniu od km 0+000 do km 0+580 + łuki R=6m	m ²	1871,40		
2		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7				
2.1	05.03.05.64	Wykonanie nawierzchni z MMA grysowo-żwirowej - warstwa ścieralna KR-1 - grubość po zagęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem z miejsca wytworzenia od km 0+000 do km 0+580 + łuki R=6m	m ²	1755,40		
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 06.00.00 CPV 45233220-7				
3.1	06.04.01.20	Wykonanie renowacji i odmulenia istniejących rowów od km 0+000 do km 0+100 obustronnie przy ilości robót ziemnych 0,3m ³ /mb z wywiezieniem nadmiaru gruntu do 1km	m ³	60,00		
3.2	06.03.01.31	Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienia łamanego 0-31,5mm na szer.2x0,5m gr. 8cm. wraz z zagęszczeniem.	m ³	46,40		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: