

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej na rzecz rozwoju czynnego wypoczynku i turystyki w Skalbmierzu V6.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PARKING PRZY ZALEWIE CPV 45230000-8			
1.1	01.01.01.22	Wyznaczenie trasy drogi manewrowej 430/1000	km km	0,43	
				RAZEM	0,43
1.2	02.01.01.00	Wykopy liniowe kolektor w gruntach kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą głębokość do 1.5 m - szerokość 0.8-1.5 m 24*0,6*1	m ³ m ³	14,40	
				RAZEM	14,40
1.3	03.02.01.22	Wykonanie studzienek wlotowych kanalizacji deszczowej kl C-250 4	szt. szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
1.4	03.02.01.28	Wykonanie przykanalika z rur PVC-U kl S 160/4,7 łączonych na wcisk wraz z wykonaniem zasypki z piasku i zagęszczeniem Is=1 24	m m	24,00	
				RAZEM	24,00
1.5	04.01.01.40	Wykonanie koryta na drogach manewrowych oraz na parkingach wraz z profilowaniem i zagęszczeniem gr.do 40cm 2417,1+2701,69	m ² m ²	5 118,79	
				RAZEM	5 118,79
1.6	04.02.01.12	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr.15cm po zagęszczeniu pod naw. dróg manewrowych i parkingu 1717,43+1355,96	m ² m ²	3 073,39	
				RAZEM	3 073,39
1.7	04.04.02.20	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.20cm pod naw.dróg manewrowych i parkingów 1717,43+1355,96	m ² m ²	3 073,39	
				RAZEM	3 073,39
1.8	06.03.01.10	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu obmiar wg tabeli 634,21	m ² m ²	634,21	
				RAZEM	634,21
1.9	06.01.01.23	Obsianie w ziemi urodzajnej trawą odmiar wg tabeli 634,21	m ² m ²	634,21	
				RAZEM	634,21
1.10	06.01.01.22	Humusowanie powierzchni przy grub.warstwy humusu 5 cm obmiar wg tab. 634,21	m ² m ²	634,21	
				RAZEM	634,21
1.11	08.04.01.14	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 1717,43	m ² m ²	1 717,43	
				RAZEM	1 717,43
1.12	08.04.01.14	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 1717,43	m ² m ²	1 717,43	
				RAZEM	1 717,43
1.13	07.01.01.01	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczukową - malowanie stanowisk na parkingu 0	m ² m ²	0,00	
				RAZEM	0,00
1.14	07.02.01.11	Ustawienie znaków D18a 600x750mm obustronnych wraz ze słupkami ocynkowanymi średnicy 50mm 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
1.15	08.04.01.14	Ułożenie kostki betonowej kolorowej gr.8cm na podsypce cem.piaskowej na nawierzchniach parkingu obmiar wg tabeli 1355,96	m ² m ²	1 355,96	
				RAZEM	1 355,96
1.16	08.03.01.11	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce cem-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem obmiar wg tabeli 65	m m	65,00	
				RAZEM	65,00

KSIAŻKA PRZEDMIARÓW

Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej na rzecz rozwoju czynnego wypoczynku i turystyki w Skalbmierzu V6.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.	08.01.01.11	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej na ławie betonowej z oporem obmiar wg tabeli 638,7	m		
17			m	638,70	
				RAZEM	638,70
2		PARKING PRZY STADIONIE CPV 4523000-8			
2.1	01.01.01.22	Wyznaczenie trasy drogi manewrowej (88+17,5+17,5)/1000	km		
			km	0,12	
				RAZEM	0,12
2.2	04.01.01.40	Wykonanie koryta na drogach manewrowych oraz na parkingach wraz z profilowaniem i zagęszczeniem gr.do 40cm obmiar wg tabeli 740,33	m ²		
			m ²	740,33	
				RAZEM	740,33
2.3	04.02.01.12	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr.15cm po zagęszczeniu pod naw. dróg manewrowych i parkingu obmiar wg tabeli 740,33	m ²		
			m ²	740,33	
				RAZEM	740,33
2.4	04.04.02.20	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.20cm pod naw.dróg manewrowych i parkingów 740,33	m ²		
			m ²	740,33	
				RAZEM	740,33
2.5	06.03.01.10	Ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego gr.4cm dla ruchu KR-1 740,33	m ²		
			m ²	740,33	
				RAZEM	740,33
2.6	06.01.01.23	Obsianie w ziemi urodzajnej trawą odmiar wg tabeli 129,67	m ²		
			m ²	129,67	
				RAZEM	129,67
2.7	06.01.01.22	Humusowanie powierzchni przy grub.warstwy humusu 5 cm obmiar wg tab. 129,67	m ²		
			m ²	129,67	
				RAZEM	129,67
2.8	07.01.01.01	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczkową - malowanie stanowisk na parkingu 0,82*14	m ²		
			m ²	11,48	
				RAZEM	11,48
2.9	08.03.01.12	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 25x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 215	m		
			m	215,00	
				RAZEM	215,00
3		ŚCIEŻKA ROWEROWA CPV 45233220-7			
3.1	01.01.01.22	Wyznaczenie trasy ścieżki w terenie 572/1000	km		
			km	0,57	
				RAZEM	0,57
3.2	01.02.04.10	Wykonanie koryta na całej długości ścieżki wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem gr.10cm 572*2,12	m ²		
			m ²	1 212,64	
				RAZEM	1 212,64
3.3	04.08.01.20	Wyprofilowanie drogi bocznej na skrzyżowaniu w km 0+536 mieszan- ką tłucznie gr. do 10cm na 50% powierzchni 15*3*0,5*0,1	m ³		
			m ³	2,25	
				RAZEM	2,25
3.4	05.03.05.63	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr.3,0cm na skrzyżo- waniu w km 0+536 z drogą boczną na dł.15m szer.3,0m 15*3	m ²		
			m ²	45,00	
				RAZEM	45,00
3.5	08.03.01.11	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce cem-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem obmiar wg tabeli 572*2+2	m		
			m	1 146,00	
				RAZEM	1 146,00
3.6	08.04.01.14	Ułożenie kostki betonowej kolorowej gr.8cm na podsypce cem.pias- kowej na ścieżce rowerowej 572*2	m ²		
			m ²	1 144,000	
				RAZEM	1 144,000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej na rzecz rozwoju czynnego wypoczynku i turystyki w Skalbmierzu V6.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3.7	07.02.01.11	Ustawienie znaków C13, C13a średnicy 600mm wraz ze słupkami ocynkowanymi średnicy 50cm 4	szt. szt.	 4,00	
				RAZEM	4,00
3.8	07.06.02.11	Poręcze ochronne sztywne z pochwytami i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur 60 mm 2.5 m od km 0+137 do km 0+300 jednostronnie 300-137	m m	 163,00	
				RAZEM	163,00
4		ROBOTY ZIEMNE 02.00.00 CPV 4511200-0			
4.1	02.01.01.00	Wykonanie wykopów z przerzutem gruntu na odkład wg tabeli robót ziemnych 2589	m ³ m ³	 2 589,00	
				RAZEM	2 589,00
4.2	02.01.01.00	Wykonanie wykopów z transportem gruntu na nasyp wraz z wbudowaniem i zagęszczeniem w rejonie budowy wg tabeli robót ziemnych 550	m ³ m ³	 550,00	
				RAZEM	550,00
4.3	02.03.01.00	Wykonanie nasypów z gruntu pochodzącego z wykopu wraz z zagęszczeniem wg tabeli robót ziemnych 0	m ³ m ³	 0,00	
				RAZEM	0,00
4.4	02.03.01.00	Wykonanie nasypu z gruntu dowiezionego z dokopu wraz z zagęszczeniem wg tabeli robót ziemnych 0	m ³ m ³	 0,00	
				RAZEM	0,00
5		ZAGOSPODAROWANIE PLACU BOISKA CPV 45212200-8			
5.1		CHODNIKI DLA PIESZYCH CPV 45233222-1			
5.1.1	01.01.01.21	Wytczenie trasy chodników 528/1000	km km	 0,53	
				RAZEM	0,53
5.1.2	08.02.02.12	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 939,6	m ² m ²	 939,60	
				RAZEM	939,60
5.1.3	08.03.01.11	Ustawienie obrzeży betonowych 6x20cm obmiar wg tabeli 1073	m m	 1 073,00	
				RAZEM	1 073,00
5.2		PLAC ZABAW WEWNĄTRZ PIERŚCIENIA CPV 45212200-8			
5.2.1	wg zaleceń producenta	Ustawienie zestawu do zabawy i rekreacji dla dzieci typu MAKSIÓ lub zestawu równoważnego 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
5.3		SKATE PARK CPV 45212200-8			
5.3.1	wg zaleceń producenta	Ustawienie mini rampy do jazdy na deskorolce o wymiarach 850x610cm 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
5.4		ŚCIANA DO GRY W TENISA CPV 45212200-8			
5.4.1	04.01.01.30	Wykonanie koryta gł.do 30cm wraz z zagęszczeniem 8*28	m ² m ²	 224,00	
				RAZEM	224,00
5.4.2	04.02.01.12	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr.15cm po zagęszczeniu 8*28	m ² m ²	 224,00	
				RAZEM	224,00
5.4.3	04.04.04.15	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr.15cm po zagęszczeniu 8*28	m ² m ²	 224,00	
				RAZEM	224,00

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej na rzecz rozwoju czynnego wypoczynku i turystyki w Skalbmierzu V6.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5.4.4	05.03.05.63	Wykonanie nawierzchni z BA(0-8) gr.3cm po zagęszczeniu wraz z dostarczeniem MMA z miejsca wytworzenia 8*28	m ² m ²	 224,00	
				RAZEM	224,00
5.4.5	30.02.01.01	Wykonanie muru do gry w tenisa gr.24cm z bloczków betonowych 38x24x12 kl C 12/15 8*3,6	m ² m ²	 28,80	
				RAZEM	28,80
5.4.6	30.05.01.01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. I na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych wykonywane ręcznie zaprawa cem. piaskową (1:3) M15 8*3*2+3*0,24*2	m ² m ²	 49,44	
				RAZEM	49,44
5.4.7	30.01.01.01	Wykonanie ławy prostokątnej żelbetowej, szerokości do 0,6 m - z wykorzystaniem pompy do betonu wraz z wykonaniem robót ziemnych 8*1,2*0,6	m ³ m ³	 5,76	
				RAZEM	5,76
5.5		OGRODZENIE BOISKA CPV 45342000-6			
5.5.1	30.08.01.01	Ogrodzenia boiska siatką panelową 1,25wys x 2,5m dł. na słupkach 60x40 wszystkie elementy ocynkowane . Siatka 5x20cm pręty 5mm.- fundament i podmurówka systemowe wraz z rozebraniem starego ogrodzenia + brama systemowa szer.5m 340	m m	 340,00	
				RAZEM	340,00
5.6		SIATKA DO WYŁAPYWANIA PIŁEK CPV 45342000-6			
5.6.1	30.08.01.02	Piłkochwyt siatka polipropylenowa 50x50x4 słupki 120x120 wraz z wykonaniem fundamentów wys.6m segmenty 3x6m 2*15	m m	 30,00	
				RAZEM	30,00
5.7		MAŁA ARCHITEKTURA CPV 45223821-7			
5.7.1	50.01.01	Ławka ze stolikiem blat i siedzenia drewno konstrukcja stal lub betonowa (ławka + 2 siedzenia 3 osobowe) wg SST 5	szt szt	 5,00	
				RAZEM	5,00
5.7.2	50.01.01	Wykonanie piaskownicy średnicy do 3,5m 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
5.7.3	50.01.01	Ustawienie stanowisk rowerowych na parkingu przy zalewie - stanowisko na 5 rowrów 8	szt. szt.	 8,00	
				RAZEM	8,00
5.7.4	50.01.01	Hustawki drewniane 3 osobowe 200x300x210 w SST 3	szt szt	 3,00	
				RAZEM	3,00
5.7.5	50.01.01	Hustawki drewniane na sprężynie dla dzieci 5	szt szt	 5,00	
				RAZEM	5,00
5.7.6	50.01.01	Hustawki drewniane wahadłowe dla dzieci 4	szt szt	 4,00	
				RAZEM	4,00
5.7.7	30.09.09	Wypożyczenie punktu informacji turystycznej i kulturalnej zgodnie z RPO 1	kpl kpl	 1,00	
				RAZEM	1,00
5.7.8	50.01.01	Studnia średnicy 150cm obudowana drewnem i zadaszona 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
5.7.9	06.03.01.10	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu	m ²		

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej na rzecz rozwoju czynnego wypoczynku i turystyki w Skalbmierzu V6.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		70*50	m ²	3 500,00	
				RAZEM	3 500,00
5.7. 10	06.01.01.23	Obsianie w ziemi urodzajnej trawą	m ²		
		70*50	m ²	3 500,00	
				RAZEM	3 500,00
6		ODWODNIENIE CPV 45232400-6			
6.1	03.02.01.20	Wykonanie studni rewizyjnych z kręgów żelbetowych o śr. 1000 mm z pokrywą żeliwną fi 600 kl.C-125kN	stud.		
		2	stud.	2,00	
				RAZEM	2,00
6.2	03.02.01.28	Wykonanie kolektora PVC-U kl. N 200/4,9 wraz z wykonaniem robót ziemnych i zasypaniem piaskiem Is=0,95	m		
		139	m	139,00	
				RAZEM	139,00
6.3	03.01.01.12	Wykonanie przelotowej części przepustu średnicy 80cm R-80kN/m na ławie z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr.15cm szer.60cm oraz wykonaniem zasypki z piasku Is=1	m		
		8	m	8,00	
				RAZEM	8,00
6.4	03.01.01.60	Obudowa wlotu i wylotu przepustu fi 80cm w km 0+140 ścieżki rowe- rowej z betonu C 20/25	m ³		
		2,62	m ³	2,62	
				RAZEM	2,62