

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wiata, kiosk, w.c.			
1.1	KNNR 5 0204-06	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju do 7,5 mm ² , układane w/t	m		
		350	m	350.000	
				RAZEM	350.000
1.2	KNNR 5 0204-06	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju do 30 mm ² , układane w/t	m		
		36	m	36.000	
				RAZEM	36.000
1.3	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie gipsowej	szt.		
		45	szt.	45.000	
				RAZEM	45.000
1.4	KNNR 5 0301-02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny przykręcany na zaprawie gipsowej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
1.5	KNNR 5 0302-01	Montaż puszek PK-60	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
1.6	KNNR 5 0302-05	Montaż puszek PO-80	szt.		
		30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
1.7	KNNR 5 0304-03	Montaż odgałęźników szczelnych, przykręcanych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
1.8	KNNR 5 0306-02	Montaż łączników jednobieg. w puszcze p/t	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
1.9	KNNR 5 0306-05	Montaż łączników jednobieg. w puszcze n/t	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.10	KNNR 5 0306-03	Montaż przełącznika świecznikowego w puszcze	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.11	KNNR 5 0308-03	Montaż gniazda wtyczkowego podwójnego w puszcze	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.12	KNNR 5 0308-01	Montaż gniazda wtyczkowego pojedynczego w puszcze	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
1.13	KNNR 5 0404-01	Montaż tablic bezpiecznikowych T-1, T-3, T-4	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
1.14	KNNR 5 0406-01	Montaż czujnika ruchu ES-60 i wyłączn. krańcow.	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
1.15	KNNR 5 0410-01	Montaż wentylatorów sufitowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
1.16	KNNR 5 0502-01	Montaż opraw żarowych PF-100/2 75W	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
1.17	KNNR 5 0502-03	Montaż plafonier FLOX 1x36W	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
1.18	KNNR 5 0502-02	Montaż opraw świetłkowych Meteor 2x18W	kpl.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	2		kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.19	KNNR 5 1301-01	Badanie obwodu 1-fazowego	pomiar		
	15		pomiar	15.000	
				RAZEM	15.000
1.20	KNNR 5 1301-02	Badanie obwodu 3-fazowego	pomiar		
	2		pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000
1.21	KNNR 5 1304-05	Pomiar skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.22	KNNR 5 1304-06	Pomiar skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.		
	11		szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
2		Iluminacja pomnika			
2.1	KNNR 5 0701-02	Wykopanie rowu kablowego ręczne	m ³		
	17		m ³	17.000	
				RAZEM	17.000
2.2	KNNR 5 0702-02	Zasypanie rowu kablowego	m ³		
	17		m ³	17.000	
				RAZEM	17.000
2.3	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku w rowie o szer. 0.4 m	m		
	60		m	60.000	
				RAZEM	60.000
2.4	KNNR 5 0707-01	Układanie kabla YKSY 3x2,5 mm ² w rowie ręcznie	m		
	60		m	60.000	
				RAZEM	60.000
2.5	KNNR 5 0714-01	Układanie kabla YKSY 3x2,5 mm ² w budynku	m		
	5		m	5.000	
				RAZEM	5.000
2.6	KNNR 5 1207-07	Kucie bruzd w/b pod RL-18	m		
	15		m	15.000	
				RAZEM	15.000
2.7	KNNR 5 0203-01	Wciąganie przewodu YDYp 3x1,5mm ² w rurę	m		
	20		m	20.000	
				RAZEM	20.000
2.8	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd	m		
	15		m	15.000	
				RAZEM	15.000
2.9	KNNR 5 1209-10	Kucie otworów w/b pod oprawy	otw.		
	4		otw.	4.000	
				RAZEM	4.000
2.10	KNNR 5 0404-01	Montaż obudowy RN-1x2-55 IP-54	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.11	KNNR 5 0406-01	Montaż wyłącznika FR-104/16A	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.12	KNNR 5 0509-03	Montaż opraw URAN 20/70W	kpl.		
	4		kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
2.13	KNNR 5 1301-01	Badanie obwodu 1-fazowego	pomiar		
	1		pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3		Zasilanie fontanny			
3.1	KNNR 5 0404-01	Montaż RN-1x4-55	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3.2	KNNR 5 0406-01	Montaż wyłącznika FR-104/25A	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3.3	KNNR 5 0701-02	Wykopanie rowu kablowego ręczne	m ³		
	7		m ³	7.000	
				RAZEM	7.000
3.4	KNNR 5 0702-02	Zasypanie rowu kablowego	m ³		
	7		m ³	7.000	
				RAZEM	7.000
3.5	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku w rowie o szer. 0.4 m	m		
	25		m	25.000	
				RAZEM	25.000
3.6	KNNR 5 0707-02	Układanie kabla YKY 5x6mm ² w rowie	m		
	25		m	25.000	
				RAZEM	25.000
3.7	KNNR 5 1304-06	Badanie obwodu 3-faz.	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000