

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Odbudowa drogi gminnej Małoszów - Baranówka dł.500m.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ODWODNIENIE 03.00.00 CPV 45232400-6			
1.1	03.01.01.60	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych - wykonanie fundamentu i ścianek czołowych przepustu średnicy 60cm w km 0+230 wraz z regulacją cieku na czas robót 2*2,01	m ³ m ³	 4,02	
				RAZEM	4,02
1.2	03.01.03.13	Oczyszczenie przepustów pod zjazdami o śr. 0.5 m z namułu 5+5+5	m m	 15,00	
				RAZEM	15,00
2		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7			
2.1	04.08.01.20	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej od km 0+010 do km 0+510 500*3,5	m ² m ²	 1 750,00	
				RAZEM	1 750,00
3		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7			
3.1	05.03.05.60	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym przy średniej ilości MMA 0-8mm 50kg/m ² od km 0+010 do km 0+510 500*3,5*0,05	t t	 87,50	
				RAZEM	87,50
3.2	05.03.05.64	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z B/A 0-12,8mm dla kat. KR-1 -gr. warstwy po zagęszczeniu 4cm wraz z dostarczeniem MMA z miejsca wytworzenia od km 0+010 do km 0+510 510*3,5	m ² m ²	 1 785,00	
				RAZEM	1 785,00
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 06.00.00 CPV 45233220-7			
4.1	06.03.01.30	Profilowanie poboczy gruntowych wraz z uzupełnieniem mieszanką piaszczysto-gliniastą lub materiałem miejscowym obustronnie 500*1,5*2*0,08	m ³ m ³	 120,00	
				RAZEM	120,00
4.2	06.04.01.20	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 40 cm (0,3m ³ /mb) z wyprofilowaniem skarp rowu. str.L od km 0+230 do km 0+510 str.P od km 0+180 do km 0+480 280+300	m m	 580,00	
				RAZEM	580,00