

Kosztorys ofertowy
Odbudowa drogi gminnej Małoszów - Baranówka dł.500m.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jed n. mi ary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ODWODNIENIE 03.00.00 CPV 45232400-6				
1.1	03.01.01.60	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych - wykonanie fundamentu i ścianek czołowych przepustu średnicy 60cm w km 0+230 wraz z regulacją cieku na czas robót	m ³	4,02		
1.2	03.01.03.13	Oczyszczenie przepustów pod zjazdami o śr. 0.5 m z namułu	m	15,00		
2		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7				
2.1	04.08.01.20	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej od km 0+010 do km 0+510	m ²	1750,00		
3		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7				
3.1	05.03.05.60	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym przy średniej ilości MMA 0-8mm 50kg/m ² od km 0+010 do km 0+510	t	87,50		
3.2	05.03.05.64	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z B/A 0-12,8mm dla kat.KR-1 -gr. warstwy po zagęszczeniu 4cm wraz z dostarczeniem MMA z miejsca wytworzenia od km 0+010 do km 0+510	m ²	1785,00		
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 06.00.00 CPV 45233220-7				
4.1	06.03.01.30	Profilowanie poboczy gruntowych wraz z uzupełnieniem mieszanką piaszczysto-gliniastą lub materiałem miejscowym obustronnie	m ³	120,00		
4.2	06.04.01.20	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 40 cm (0,3m ³ /mb) z wyprofilowaniem skarp rowu. str.L od km 0+230 do km 0+510 str.P od km 0+180 do km 0+480	m	580,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: