Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7**			
1.1	04.08.01.20	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej od km 0+015 do km 0+465	m^2		
		450*4	m^2	1 800,00	
				RAZEM	**1 800,00**
2		**NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7**			
2.1	05.03.05.60	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym przy średniej ilości MMA 0-8mm 50kg/ m2	t		
		450*4*0,05	t	90,00	
				RAZEM	**90,00**
2.2	05.03.05.64	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z B/A 0-12,8mm dla kat. KR-1 -gr. warstwy po zagęszczeniu 4cm wraz z dostarczeniem MMA z miejsca wytworzenia	m^2		
		450*4	m^2	1 800,00	
				RAZEM	**1 800,00**
3		**ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 06.00.00 CPV 45233220-7**			
3.1	06.03.01.30	Profilowanie poboczy gruntowych wraz z uzupełnieniem mieszanką piaszczysto-gliniastą lub materiałem miejscowym po stronie lewej	m^3		
		450*0,5*0,08	m^3	18,00	
				RAZEM	**18,00**