

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Przybenice - Głuchów.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7			
1.1	05.03.05.64	Wykonanie nawierzchni z MMA grysowo-żwirowej - warstwa ścieralna KR-1 - grubość po zagęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem z miejsca wytworzenia od km 0+000 do km 0+230 szer.4m od km 0+230 do km 0+500 szer.3,0m + rozjazd 100m2 w km 0+220 230*4+270*3+100	m ² m ²	 1 830,00	
				RAZEM	1 830,00
1.2	05.03.05.60	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym w ilości 50kg/m2 1830*0,05	t t	 91,50	
				RAZEM	91,50
2		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 06.00.00 CPV 45233220-7			
2.1	06.04.01.20	Wykonanie odmulenia zamulonych istniejących rowów w ilości 0,4m3/1mb wraz z wywiezieniem nadmiaru gruntu na odkłd. str.lewa od km 0+000 do km 0+170 i od km 0+310 do km 0+500 str.prawa od km 0+000 do km 0+500 (170+190+500)*0,4	m ³ m ³	 344,00	
				RAZEM	344,00
2.2	06.02.01.22	Odbudowa zamulonych istniejących przepustów pod zjazdami o średnicy 50cm wraz z rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni z kruszywa gr.15cm (4m2/1mb) 4*5	m m	 20,00	
				RAZEM	20,00
2.3	03.01.03.12	Oczyszczenie zamulonych przepustów pod zjazdami 2*5+11+8	m m	 29,00	
				RAZEM	29,00