

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jed n. mi ary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7				
1.1	04.08.01.20	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej od km 0+000 do km 1+250	m ²	4500,00		
1.2	04.04.04.15	Wykonanie (odbudowa) dolnej warstwy podbudowy tłuczniowej 31,5-63mm gr.15cm po zagęszczeniu od km 0+500 do km 1+250	m ²	2700,00		
1.3	04.04.04.08	Wykonanie (odbudowa) górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego tłuczniowej 0-31,5mm gr.8cm po zagęszczeniu od km 0+500 do km 1+250	m ²	2700,00		
2		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7				
2.1	05.03.05.64	Wykonanie nawierzchni z MMA grysowo-żwirowej - warstwa ścieralna KR-1 - grubość po zagęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem z miejsca wytworzenia od km 0+000 do km 1+250 + 4 zjazdy w km 0+000, 0+400, 0+700, 1+250	m ²	4436,60		
2.2	05.03.05.60	Wyrownanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym przy ilości 75kg/m ² od km 0+000 do km 1+250	t	328,12		
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 06.00.00 CPV 45233220-7				
3.1	06.04.01.20	Wykonanie odmulenia zamulonych istniejących rowów wraz z wywiezieniem nadmiaru gruntu na odkłd. str.prawa od km 0+000 do km 0+250 - 0,5m ³ /mb str.lewa od km 0+000 do km 0+300 i od km 0+400 do km 0+600 - 0,6m ³ /mb	m ³	425,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: