

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Sietejów - Kózki.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7			
1.1	04.08.01.20	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej od km 0+000 do km 1+250 1250*3,6	m ² m ²	 4 500,00	
				RAZEM	4 500,00
1.2	04.04.04.15	Wykonanie (odbudowa) dolnej warstwy podbudowy tłuczniowej 31,5-63mm gr.15cm po zagęszczeniu od km 0+500 do km 1+250 750*3,6	m ² m ²	 2 700,00	
				RAZEM	2 700,00
1.3	04.04.04.08	Wykonanie (odbudowa) górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego tłuczniowej 0-31,5mm gr.8cm po zagęszczeniu od km 0+500 do km 1+250 750*3,6	m ² m ²	 2 700,00	
				RAZEM	2 700,00
2		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7			
2.1	05.03.05.64	Wykonanie nawierzchni z MMA grysowo-żwirowej - warstwa ścierna KR-1 - grubość po zagęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem z miejsca wytworzenia od km 0+000 do km 1+250 + 4 zjazdy w km 0+000, 0+400, 0+700, 1+250 1250*3,5+4*7,7*2	m ² m ²	 4 436,60	
				RAZEM	4 436,60
2.2	05.03.05.60	Wyrownanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym przy ilości 75kg/m ² od km 0+000 do km 1+250 1250*3,5*0,075	t t	 328,12	
				RAZEM	328,12
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 06.00.00 CPV 45233220-7			
3.1	06.04.01.20	Wykonanie odmulenia zamulonych istniejących rowów wraz z wywiezieniem nadmiaru gruntu na odkład. str.prawa od km 0+000 do km 0+250 - 0,5m ³ /mb str.lewa od km 0+000 do km 0+300 i od km 0+400 do km 0+600 - 0,6m ³ /mb 250*0,5+500*0,6	m ³ m ³	 425,00	
				RAZEM	425,00