

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW  
Krępiec - Ostrów.V2.KST

| Lp.      | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                             | j.m.           | Poszcz       | Razem           |
|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|
| <b>1</b> |                 | <b>PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7</b>                                                                                                                                      |                |              |                 |
| 1.1      | 04.08.01.20     | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej od km 0+300 do km 0+600<br>300*4,1                                                                                | m <sup>2</sup> |              |                 |
|          |                 |                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 1 230,00     |                 |
|          |                 |                                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>1 230,00</b> |
| <b>2</b> |                 | <b>NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7</b>                                                                                                                                   |                |              |                 |
| 2.1      | 05.03.05.64     | Wykonanie nawierzchni z MMA grysowo-żwirowej - warstwa ścieralna KR-1 - grubość po zagęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem z miejsca wytworzenia od km 0+300 do km 0+600<br>300*4 | m <sup>2</sup> |              |                 |
|          |                 |                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 1 200,00     |                 |
|          |                 |                                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>1 200,00</b> |
| 2.2      | 05.03.05.60     | Wyrównanie i wyprofilowanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym przy ilości 50kg/m <sup>2</sup><br>300*4*0,05                    | t              |              |                 |
|          |                 |                                                                                                                                                                               | t              | 60,00        |                 |
|          |                 |                                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>60,00</b>    |