

U M O W A Nr2013

Zawarta w dniu2013 r. w Skalbmierzu, pomiędzy Gminą Skalbmierz reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz - Michała Markiewicza zwanym w dalszej części umowy Zamawiający przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Skalbmierz Wiolety Mleko - Włosowicz

.....

 zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego zgodnie z procedurą przetargu nieograniczonego na zadanie pn „Odbudowa drogi nr 003553T Bolowiec – Bolów od km 0 + 000 do km 1 + 400, dł. 1400 mb” została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego „Odbudowa drogi nr 003553T Bolowiec - Bolów od km 0 + 000 do km 1 + 400, dł. 1400 mb” Zakres robót - według dokumentacji projektowej, kosztorysowej, STWiOR oraz SIWZ. Dokumenty te stanowią integralną część umowy. Realizacja robót przeprowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należyta starannością w ich wykonaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

§ 2.

Na przedmiot Umowy określony w § 1 składa się zakres rzeczowy zgodny ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz złożoną ofertą.

ROBOTY ZIEMNE 02.00.00 CPV 45111000-8

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi z transp.urobku samochod. samowyładowczymi na odległość do 1 km z wbudowaniem na odkład. Poszerzenie korpusu drogi od km 0+645 do km 0+840 195*,04*2 m³

ODWODNIENIE 03.00.00 CPV 45233000-9

Rozebranie istniejącego przepustu o śr. 80 cm w km 1+090 wraz z rozebraniem konstrukcji jezdni. m 7

Wykonanie odbudowy przepustu fi 80 w km 1+090 wraz z wykonaniem ławy żwirowej m 7

Wykonanie 2 ścianek czołowych wraz z fundamerntem dla odbudowanego przepustu w km 1+090 z betonu C-25/30 m³ 2,62

PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej od km 0+000 do km 0+645 szer.3,1m od km 0+930 do km 1+285 szer.3.1m m² 645*3,1+355*3,1

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 50 cm od km 1+285 do km 1+400 m² 115*3,2

Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku gr.15cm po zagęszczeniu od km 1+285 do km 1+400 m2 115*3,2

Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego gr 15cm po zagęszczeniu kruszywo 31,5-63mm od km 0+520 do km 0+840 od km 0+930 do km 1+285 m2 (125+195+355)*3,1

Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego gr 20cm po zagęszczeniu kruszywo 31,5-63mm od km 1+285 do km 1+400 m2 115*3,1

Wykonanie górnej warstwy podbudowy tłuczniowej gr.8cm po zagęszczeniu kruszywo 4 31,5mm od km 0+520 do km 0+840 ok km 0+930 do km 1+400 m2 (125+195+355+115)*3,1

Wykonanie górnej warstwy podbudowy tłuczniowej gr.8cm na skrzyżowaniach km 0+000 (2x R6m) km 0+560 (2*R=5m+4*3) km 0+840 (2*R=5m+4*3) km 1+400 (2*R=6m) m2
7,7*4+5,4*4+4*3+3*4

NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) na odcinku od km 0+840 do km 0+930 m2 90*3,1

Wykonanie nawierzchni z MMA warstwa wiążąca gr.4cm po zagęszczeniu z dostarczeniem masy z miejsca wbudowania m2
(520+125+195+90+355+115)*3,1

Wykonanie nawierzchni z MMA warstwa wiążąca gr.4cm po zagęszczeniu z dostarczeniem masy z miejsca wbudowania na skrzyżowaniach m2
7,7*4+5,4*4+4*3+3*4

Wykonanie nawierzchni z MMA grysowo-żwirowej - warstwa ścierna KR-1 - grubość pozagęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem z miejsca wytworzenia m2
(520+125+195+90+355+115)*3,0

Wykonanie nawierzchni z MMA grysowo-żwirowej - warstwa ścierna KR-1 - grubość pozagęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem z miejsca wytworzenia na skrzyżowaniach m2
7,7*4+5,4*4+4*3+3*4

ROBOTY WYKONCZENIOWE 06.00.00 CPV 452330000-9

Odbudowa istniejących zjazdów na posesję z rur bet.średnicy 50cm wraz z kompletem robót rozbiórkowych i wykonaniem nawierzchni tłuczniowej gr.15cm (20m2/1 zjazd 5m) 9 zjazdów (1+142SL, 1+156SL, 1+193SL, 1+218SL, 1+262SL, 1+ 284SL, 1+331SL, 1+345SL, 1+331SP m 9*5

Oczyszczenie rowów z namułu w ilości 0,3m3/mb od km 1+090 do km 1+400 obustronnie m 310*2

Oczyszczenie rowów z namułu w ilości 0,5m3/mb od km 0+840 do km 0+930 strona lewa wraz z odmuleniem wlotu i wylotu od przepustu w km 0+880 na dł.5m 90+5+5

Oczyszczenie przepustu o śr. 0.4 m z namułu 100% zamulenia w km 0+840 m 8

Ręczne oczyszczenie studzienki ściekowej w km 0+840 SL szt. 1

Wykonanie sącza z rury drenarskiej PVC 200 w otulinie filtracyjnej z doprowadzeniem do studzienki ściekowej w km 0+840 m 20

Oczyszczenie przepustów o śr. 0.5 m z namułu w km 0+880 m 5

Wykonanie wyrównania poboczy gruntem rodzimym na całej długości drogi obustronnie na szer. 0,5m
gr. 10cm m³
1400*2*0,5*0,1

§ 3.

1. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w ciągu 7 dni po podpisaniu Umowy.
2. Termin zakończenia robót ustalono dzień 30.09.2013 r.
3. Z dniem przekazania terenu robót Wykonawca zapewnia ogólny dozór terenu budowy.
4. Przez „termin zakończenia realizacji zadania” należy rozumieć wykonanie robót oraz zgłoszenie ich odbioru potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

§ 4.

1. Przedstawicielem Zamawiającego jest: Inspektor Nadzoru -
2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie -

§ 5.

1. Wartość robót wraz z podatkiem VAT jest określona na kwotę w wysokości:

..... zł brutto

słownie:

..... zł netto

słownie:

Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania zgodnie z ofertą Wykonawcy.

2. Rozliczenie za roboty odbędzie się po dokonaniu odbioru końcowego robót.
Ceny robót nie będą podlegały rewaloryzacji ze względu na inflację.

§ 6.

1. Wykonawca oświadcza, że sprawdził z należytą starannością dokumentację projektowo-kosztorysową pod względem kompletności, posiadanych wymaganych prawem uzgodnień i decyzji oraz zgodności projektu z przedmiarem robót.
2. Wykonawca oświadcza, że nie będzie wnosił z tego tytułu roszczeń do Zamawiającego oraz oświadcza, że wycenił wszystkie roboty objęte projektem.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wynikłą szkodę na skutek zaniechania zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych wadach w projektach budowlanych.
4. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadamiania wpisem do dziennika budowy o wykonaniu robót zanikających i ulegających zakryciu z 3 dniowym wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli **Wykonawca** nie poinformuje o tym fakcie **Zamawiającego**, zobowiązany będzie odkryć te roboty.
5. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane.
6. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać dokumenty zgodnie z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo budowlane.

7. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.

§ 7.

1. Zakończenie wykonania robót Wykonawca zgłasza na piśmie.
2. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego wykonanych robót w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia ich zakończenia.
3. Zamawiający dokona odbioru robót z udziałem wykonawcy.

§ 8.

Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu końcowego odbioru robót, płatną niezwłocznie po otrzymaniu dotacji celowej.

§ 9.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot robót z materiałów własnych.
2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

§ 10.

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną.

§ 11.

1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.
2. Wykonawca udziela 24 - miesięcznej gwarancji na wykonywane przez siebie roboty.
3. Wykonawca przekaze Zamawiającemu wypełnioną kartę gwarancyjną w dniu odbioru robót.

§ 12.

Strony ustalają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar w następujących przypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - a/ w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego (netto) za przedmiot umowy,
 - b/ za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru, w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną jeżeli rozwiązanie umowy nastąpi z jego winy w trybie innym niż art.145 Prawo zamówień publicznych - 10 % wartości niewykonanych robót.

§ 13.

1. Wykonawca wniósł zł zabezpieczenia należytego wykonania umowy co stanowi 5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w formie:

3. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone jest na :
- 30% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi
- 70% na zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót
4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi zgodnie z art.151 ustawy prawo zamówień publicznych.

§ 14.

1. W przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych do wykonania wcześniej będą miały zastosowanie składniki cenotwórcze przedstawione w kosztorysie ofertowym oraz przepisy art. 67 ust. 1 pkt. 5 i 6 Prawa Zamówień Publicznych. Konieczność wykonania robót koniecznych lub dodatkowych zostanie potwierdzona wpisem do dziennika budowy dokonany przez inspektora nadzoru zamawiającego. Wykonanie robót koniecznych lub dodatkowych nastąpi po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu konieczności wykonania robót.
2. Na roboty wymienione w punkcie 1 zostanie zawarta nowa umowa przy zastosowaniu stawek jak w przedstawionej ofercie przetargowej.

§ 15.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na placu budowy.
2. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy.
- Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy poniesie Wykonawca.

§ 16.

1. W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszystkie spory wynikające z wykonania tej umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17.

Umowa została sporządzona w języku polskim w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika.

Radca Prawny
mgr Ryszard Kalat
KR-1054