

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Bołowiec - Bolów.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ZIEMNE 02.00.00 CPV 45111000-8			
1.1	02.01.01.00	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km z wbudowaniem na odkład. Poszerzenie korpusu drogi od km 0+645 do km 0+840 195*0,4*2	m ³ m ³	 15,60	
				RAZEM	15,60
2		ODWODNIENIE 03.00.00 CPV 45233000-9			
2.1	01.02.04.10	Rozebranie istniejącego przepustu o śr. 80 cm w km 1+090 wraz z rozebraniem konstrukcji jezdni. 7	m m	 7,00	
				RAZEM	7,00
2.2	03.01.01.12	Wykonanie odbudowy przepustu fi 80 w km 1+090 wraz z wykonaniem ławy żwirowej 7	m m	 7,00	
				RAZEM	7,00
2.3	03.01.01.60	Wykonanie 2 ścianek czołowych wraz z fundamerntem dla odbudowanego przepustu w km 1+090 z betonu C-25/30 2,62	m ³ m ³	 2,62	
				RAZEM	2,62
3		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7			
3.1	04.08.01.20	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej od km 0+000 do km 0+645 szer.3,1m od km 0+930 do km 1+285 szer.3.1m 645*3,1+355*3,1	m ² m ²	 3 100,00	
				RAZEM	3 100,00
3.2	04.01.01.50	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 50 cm od km 1+285 do km 1+400 115*3,2	m ² m ²	 368,00	
				RAZEM	368,00
3.3	04.02.01.12	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku gr.15cm po zagęszczeniu od km 1+285 do km 1+400 115*3,2	m ² m ²	 368,00	
				RAZEM	368,00
3.4	04.04.04.15	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego gr 15cm po zagęszczeniu kruszywo 31,5-63mm od km 0+520 do km 0+840 od km 0+930 do km 1+285 (125+195+355)*3,1	m ² m ²	 2 092,50	
				RAZEM	2 092,50
3.5	04.04.04.15	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego gr 20cm po zagęszczeniu kruszywo 31,5-63mm od km 1+285 do km 1+400 115*3,1	m ² m ²	 356,50	
				RAZEM	356,50
3.6	04.04.04.08	Wykonanie górnej warstwy podbudowy tłuczniowej gr.8cm po zagęszczeniu kruszywo 4-31,5mm od km 0+520 do km 0+840 ok km 0+930 do km 1+400 (125+195+355+115)*3,1	m ² m ²	 2 449,00	
				RAZEM	2 449,00
3.7	04.04.04.08	Wykonanie górnej warstwy podbudowy tłuczniowej gr.8cm na skrzyżowaniach km 0+000 (2x R6m) km 0+560 (2*R=5m +4*3) km 0+840 (2*R=5m+4*3) km 1+400 (2*R=6m) 7,7*4+5,4*4+4*3+3*4	m ² m ²	 76,40	
				RAZEM	76,40
4		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7			
4.1	04.08.01.20	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) na odcinku od km 0+840 do km 0+930 90*3,1	m ² m ²	 279,00	
				RAZEM	279,00
4.2	05.03.05.64	Wykonanie nawierzchni z MMA warstwa wiążąca gr.4cm po zagęszczeniu z dostarczeniem masy z miejsca wbudowania (520+125+195+90+355+115)*3,1	m ² m ²	 4 340,00	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Bołowiec - Bolów.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4 340,00
4.3	05.03.05.64	Wykonanie nawierzchni z MMA warstwa wiążąca gr.4cm po zagęszczeniu z dostarczeniem masy z miejsca wbudowania na skrzyżowaniach 7,7*4+5,4*4+4*3+3*4	m ² m ²	76,40	
				RAZEM	76,40
4.4	05.03.05.64	Wykonanie nawierzchni z MMA grysowo-żwirowej - warstwa ścierna KR-1 - grubość po zagęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem z miejsca wytworzenia (520+125+195+90+355+115)*3,0	m ² m ²	4 200,00	
				RAZEM	4 200,00
4.5	05.03.05.64	Wykonanie nawierzchni z MMA grysowo-żwirowej - warstwa ścierna KR-1 - grubość po zagęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem z miejsca wytworzenia na skrzyżowaniach 7,7*4+5,4*4+4*3+3*4	m ² m ²	76,40	
				RAZEM	76,40
5		ROBOTY WYKONCZENIOWE 06.00.00 CPV 452330000-9			
5.1	06.02.01.22	Odbudowa istniejących zjazdów na posesję z rur bet.średnicy 50cm wraz z kompletem robót rozbiórkowych i wykonaniem nawierzchni tłuczniowej gr.15cm (20m2/1 zjazd 5m) 9 zjazdów (1+142SL , 1+156SL, 1+193SL, 1+218SL, 1+262SL, 1+284SL, 1+331SL, 1+345SL, 1+331SP 9*5	m m	45,00	
				RAZEM	45,00
5.2	06.04.01.20	Oczyszczenie rowów z namułu w ilości 0,3m3/mb od km 1+090 do km 1+400 obustronnie 310*2	m m	620,000	
				RAZEM	620,000
5.3	06.04.01.20	Oczyszczenie rowów z namułu w ilości 0,5m3/mb od km 0+840 do km 0+930 strona lewa wraz z odmuleniem wlotu i wylotu od przepustu w km 0+880 na dł.5m 90+5+5	m m	100,000	
				RAZEM	100,000
5.4	03.01.03.12	Oczyszczenie przepustu o śr. 0.4 m z namułu 100% zamulenia w km 0+840 8	m m	8,00	
				RAZEM	8,00
5.5	06.04.01.21	Ręczne oczyszczenie studzienki ściekowej w km 0+840 SL 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
5.6	03.03.03.04	Wykonanie sączka z rury drenarskiej PVC 200 w otulinie filtracyjnej z doprowadzeniem do studzienki ściekowej w km 0+840 20	m m	20,00	
				RAZEM	20,00
5.7	03.01.03.12	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.5 m z namułu w km 0+880 5	m m	5,00	
				RAZEM	5,00
5.8	06.03.01.30	Wykonanie wyrównania poboczy gruntem rodzimym na całej długości drogi obustronnie na szer.0,5m gr. 10cm 1400*2*0,5*0,1	m ³ m ³	140,00	
				RAZEM	140,00