

Kosztorys ofertowy
Kózki - Szczekarzów.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jed n. mi ary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7				
1.1	04.08.01.20	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogo- wej nieulepszonej od km 0+000 do km 0+950 szer.4,5m od km 0+950 do km 1+300 szer.3,5m	m ²	5500,00		
1.2	05.03.05.60	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mecha- nicznym masa KR-1 wraz z dostarczeniem ma- sy z miejsca wytworzenia	t	275.00		
2		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7				
2.1	05.03.05.64	Wykonanie nawierzchni z MMA grysowo-żwiro- wej - warstwa ścieralna KR-1 - grubość po za- gęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem z miejsca wytworzenia od km 0+000 do km 0+950 szer.4,5m od km 0+950 do km 1+300 szer.3,5m	m ²	5500,00		
3		3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 06.00.00 CPV 45233200-1				
3.1	06.03.01.30	Uzupełnienie poboczy materiałem ziemnym miejscowym z dokopu wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem	m ²	1300,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: