

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jed n. mi ary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 01.00.00 CPV 4511200-0				
1.1	01.02.04.13	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. do 10 cm z wywozem materiału z zagospodarowaniem materiału zgodnie z przepisami o gospodarce odpadami - chodnik od km 0+200 do 0+430	m ²	357,00		
1.2	01.02.04.41	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej z wywiezieniem gruzu zgodnie z warunkami umowy	m	240,00		
1.3	01.02.04.46	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej wraz z wywiezieniem gruzu zgodnie z warunkami umowy	m	100,00		
1.4	01.02.04.28	Rozebranie chodników, z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wywiezieniem gruzu zgodnie z warunkami umowy.	m ²	50,00		
1.5	01.02.04.22	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o śr grub. 5 cm z wywozem materiału zgodnie z warunkami umowy do 5km. do wymaganego profilu.	m ²	50,00		
2		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7				
2.1	04.02.01.11	Wykonanie warstwy podsypki piaskowej pod chodniki i zjazdy z kostki wraz z przygotowaniem i zagęszczeniem podłoża - grubość warstwy po zag. 12 cm	m ²	523,50		
2.2	04.04.02.15	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr.15cm po zagęszczeniu na zjazdach o nawierzchni z kostki obmiar wg tabeli	m ²	116,50		
2.3	04.04.02.12	Wykonanie podbudowy z kruszywa 0-16mm pod nawierzchnię z chodnika gr. po zagęszczeniu 12cm	m ²	407,00		
3		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7				
3.1	05.03.05.60	Wykonanie warstwy profilującej z betonu asfaltowego od km 0+200 do km 0+440 ul Kopernika	t	144,11		
3.2	05.03.13.16	Ułożenie nawierzchni w betonu asfaltowego gr. 5cm wraz z dostarczeniem mieszanki MMA z miejsca wytworzenia Natężenie ruchu KR 1	m ²	1489,10		
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 06.00.00 CPV 451233200-1				
4.1	06.07.10.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych	szt.	5,00		
4.2	06.07.10.01	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych wraz z wymianą uszkodzonych elementów	szt.	10,00		
4.3	06.07.10.01	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.	12,00		
4.4	13.02.00.00	Remonty obiektów z betonu o objętości w jednym miejscu od 0.3 do 0.5 m ³ - uzupełnienie betonem przestrzeni za obrzeżem	m ³	1,00		
5		ELEMENTY ULIC 08.00.00 CPV 45233220-7				
5.1	08.01.01.11	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem.	m	241,00		
5.2	08.03.01.11	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce cem-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	231,50		
5.3	08.04.01.14	Ułożenie kostki betonowej szarej gr.8cm na podsypce cem-piaskowej gr.3cm na zjazdach w ciągu chodnika obmiar wg tabeli	m ²	116,50		

Kosztorys ofertowy
Remont ul. Kopernika.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jed n. mi ary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5.4	08.02.02.12	Ułożenie kostki betonowej kolorowej gr.6cm na podsypce cem.piaskowej na chodnikach obmiar wg tabeli	m ²	407,00		
5.5	08.04.01.16	Ułożenie ścieków ulicznych z kostki brukowej betonowej typu Holland 20x10x8 układane w dwóch rzędach na ławie betonowej ulica Kopernika od km 0+200 do 0+440 str L+P wraz z kompletem robót rozbiórkowych.	m	472,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: