

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Remont ul. Kopernika.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 01.00.00 CPV 4511200-0			
1.1	01.02.04.13	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. do 10 cm z wywozem materiału z zagospodarowaniem materiału zgodnie z przepisami o gospodarce odpadami - chodnik od km 0+200 do 0+430 (125,5+53)*2	m ² m ²	357,00	
				RAZEM	357,00
1.2	01.02.04.41	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej z wywiezieniem gruzu zgodnie z warunkami umowy 240	m m	240,00	
				RAZEM	240,00
1.3	01.02.04.46	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej wraz z wywiezieniem gruzu zgodnie z warunkami umowy 100	m m	100,00	
				RAZEM	100,00
1.4	01.02.04.28	Rozebranie chodników, z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wywiezieniem gruzu zgodnie z warunkami umowy. 50	m ² m ²	50,00	
				RAZEM	50,00
1.5	01.02.04.22	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o śr grub. 5 cm z wywozem materiału zgodnie z warunkami umowy do 5km. do wymaganego profilu. 50	m ² m ²	50,00	
				RAZEM	50,00
2		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7			
2.1	04.02.01.11	Wykonanie warstwy podsypki piaskowej pod chodniki i zjazdy z kostki wraz z przygotowaniem i zagęszczeniem podłoża - grubość warstwy po zag. 12 cm 407+116,5	m ² m ²	523,50	
				RAZEM	523,50
2.2	04.04.02.15	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr.15cm po zagęszczeniu na zjazdach o nawierzchni z kostki obmiar wg tabeli 116,5	m ² m ²	116,50	
				RAZEM	116,50
2.3	04.04.02.12	Wykonanie podbudowy z kruszywa 0-16mm pod nawierzchnię z chodnika gr. po zagęszczeniu 12cm 407	m ² m ²	407,00	
				RAZEM	407,00
3		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7			
3.1	05.03.05.60	Wykonanie warstwy profilującej z betonu asfaltowego od km 0+200 do km 0+440 ul Kopernika 240*(6,3-0,4)*0,1+(17,4+7,7)*0,1	t t	144,11	
				RAZEM	144,11
3.2	05.03.13.16	Ułożenie nawierzchni w betonu asfaltowego gr. 5cm wraz z dostarczeniem mieszanki MMA z miejsca wytworzenia Natężenie ruchu KR 1 240*6,1+17,4+7,7	m ² m ²	1 489,10	
				RAZEM	1 489,10
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 06.00.00 CPV 451233200-1			
4.1	06.07.10.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych 5	szt. szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
4.2	06.07.10.01	Regulacja pionowa studzienek dla krętek ściekowych ulicznych wraz z wymianą uszkodzonych elementów 10	szt. szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
4.3	06.07.10.01	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych 12	szt. szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
4.4	13.02.00.00	Remonty obiektów z betonu o objętości w jednym miejscu od 0.3 do 0.5 m ³ - uzupełnienie betonem przestrzeni za obrzeżem 1	m ³ m ³	1,00	
				RAZEM	1,00
5		ELEMENTY ULIC 08.00.00 CPV 45233220-7			
5.1	08.01.01.11	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem. 241	m m	241,00	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Remont ul. Kopernika.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	241,00
5.2	08.03.01.11	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce cem-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		231,5	m	231,50	
				RAZEM	231,50
5.3	08.04.01.14	Ułożenie kostki betonowej szarej gr.8cm na podsypce cem-piaskowej gr.3cm na zjazdach w ciągu chodnika obmiar wg tabeli	m ²		
		116,5	m ²	116,50	
				RAZEM	116,50
5.4	08.02.02.12	Ułożenie kostki betonowej kolorowej gr.6cm na podsypce cem.pias-kowej na chodnikach	m ²		
		obmiar wg tabeli	m ²	407,00	
		407			
				RAZEM	407,00
5.5	08.04.01.16	Ułożenie ścieków ulicznych z kostki brukowej betonowej typu Holland 20x10x8 układane w dwóch rzędach na ławie betonowej ulica Koper-nika od km 0+200 do 0+440 str L+P wraz z kompletem robót rozbiór-kowych.	m		
		240+232	m	472,00	
				RAZEM	472,00