

Kosztorys ofertowy  
Przebudowa drogi w m. Topola.KST

| Lp.                                               | Nr spec. techn. | Opis                                                                                                                                                                    | Jed n. mi ary  | Ilość  | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|--------------------|
| 1                                                 | 2               | 3                                                                                                                                                                       | 4              | 5      | 6       | 7                  |
| <b>1</b>                                          |                 | <b>PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7</b>                                                                                                                                |                |        |         |                    |
| 1.1                                               | 04.08.01.20     | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej od km 0+595 do km 0+775                                                                                     | m <sup>2</sup> | 540,00 |         |                    |
| 1.2                                               | 04.04.02.15     | Wykonanie wzmocnienia podbudowy z warstwy kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63mm gr. warstwy po zagęszczeniu 15cm                                        | m <sup>2</sup> | 540,00 |         |                    |
| <b>2</b>                                          |                 | <b>NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7</b>                                                                                                                             |                |        |         |                    |
| 2.1                                               | 05.03.05.64     | Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S dla kat ruchu KR-1-2 - grubość warstwy po zagęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia od km 0+595 do km 0+775 | m <sup>2</sup> | 540,00 |         |                    |
| <b>3</b>                                          |                 | <b>ROBOTY WYKNCZENIOWE 06.00.00 CPV 452330000-9</b>                                                                                                                     |                |        |         |                    |
| 3.1                                               | 06.03.01.30     | Wykonanie wyrównania poboczy gruntem kat. III na całej długości drogi obustronnie na szer. 0,5m gr. 19cm wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem                         | m <sup>3</sup> | 104,50 |         |                    |
| <b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b> |                 |                                                                                                                                                                         |                |        |         |                    |
| <b>Podatek VAT</b>                                |                 |                                                                                                                                                                         |                |        |         |                    |
| <b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>          |                 |                                                                                                                                                                         |                |        |         |                    |

Słownie: