

Kosztorys ofertowy
Przybenice - Kamieńczyce.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jed n. mi ary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7				
1.1	04.08.01.20	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej od km 0+000 do km 0+250 i od 0+750 do 1+000	m ²	1550,00		
1.2	04.04.02.15	Wykonanie wzmocnienia podbudowy z warstwy kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63mm gr. warstwy po zagęszczeniu 20cm od km 0+750 do km 1+000	m ²	775,00		
2		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7				
2.1	05.03.05.28	Wykonanie warstwy profilującej mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym w ilości 50kg/m ² masa dla kat. ruchu KR 1-2 od km 0+000 do km 0+250 i od km 0+750 do km 1+000	t	75,00		
2.2	05.03.05.64	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S dla kat ruchu KR-1-2 - grubość warstwy po zagęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia od km 0+000 do km 0+250 i od km 0+750 do km 1+000	m ²	1500,00		
3		ROBOTY WYKNCZENIOWE 06.00.00 CPV 452330000-9				
3.1	06.03.01.31	Wykonanie uzupełnienia poboczy mieszanką kamienia łamanego 0-31,5mm na szer.0,5m gr. 10cm. wraz z zagęszczeniem.	m ³	50,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: