

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Odbudowa drogi dojazdowej w m. Tempoczków Rędziny.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7			
1.1	04.08.01.20	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej od km 0+000 do km 0+070 70*3,1	m ² m ²	 217,00	
				RAZEM	217,00
1.2	04.04.02.15	Wykonanie podbudowy z warstwy kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63mm gr. warstwy po zagęszczeniu 15cm od km 0+000 do km 0+070 70*3,1+7,7	m ² m ²	 224,70	
				RAZEM	224,70
2		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7			
2.1	05.03.05.64	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S dla kat ruchu KR-1-2 - grubość warstwy po zagęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia od km 0+000 do km 0+070 + 2 łuki R=6m 70*3+7,7	m ² m ²	 217,70	
				RAZEM	217,70
3		ROBOTY WYKNCZENIOWE 06.00.00 CPV 452330000-9			
3.1	06.03.01.30	Wykonanie uzupełnienia poboczy gruntem na całej długości drogi obustronnie na szer.0,5m gr. 15cm wraz z zagęszczeniem 70*2*0,5*0,15	m ³ m ³	 10,50	
				RAZEM	10,50