Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7**			
1.1	04.08.01.20	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej od km 0+000 do km 0+350	m2		
		350*3,6	m2	1 260,00	
				RAZEM	**1 260,00**
2		**NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7**			
2.1	05.03.05.64	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna AC 11S gr.4cm dla kat ruchu KR 1-2 wraz z dostarczeniem z miejsca wytworzenia	m2		
		350*3,5	m2	1 225,00	
				RAZEM	**1 225,00**
2.2	05.03.05.34	Wykonanie warstwy wiążącej AC 11 W dla ruchu KR 1-2 - grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia od km 0+000 do km 0+350	m2		
		350*3,5	m2	1 225,00	
				RAZEM	**1 225,00**
3		**ODWODNIENIE 03.00.00 CPV 45233000-9**			
3.1	03.01.01.12	Odbudowa przepustu z rur żelbetowych średnicy 100cm w km 0+215 wraz z wykonaniem kompletu robót rozbiórkowych	m		
		8	m	8,00	
				RAZEM	**8,00**
3.2	03.01.01.60	Wykonanie kompletnych ścianek czołowych dla przepustów fi 100 cm z betonu C 20/25 (2 ścianki)	m3		
		2*4,28	m3	8,56	
				RAZEM	**8,56**
4		**ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 452330000-9**			
4.1	06.03.01.30	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m2		
		350*1*2	m2	700,00	
				RAZEM	**700,00**
4.2	06.03.01.31	Wykonanie uzupełnienia poboczy mieszanką kamienia łamanego 0-31,5mm na szer.0,75m gr. 8cm. wraz z zagęszczeniem.	m3		
		350*0,75*2*0,08	m3	42,00	
				RAZEM	**42,00**