Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 01.00.00 CPV 45111200-0**			
1.1	01.02.04.41	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej z wywiezieniem gruzu zgodnie z warunkami umowy	m		
		255+100	m	355.00	
				RAZEM	**355.00**
1.2	01.02.04.46	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej wraz z wywiezieniem gruzu zgodnie z warunkami umowy	m		
		255	m	255.00	
				RAZEM	**255.00**
1.3	01.02.04.28	Rozebranie chodników, zabezpieczenia skarp z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wywiezieniem gruzu zgodnie z warunkami umowy.	m^2		
		255*1.5	m^2	382.50	
				RAZEM	**382.50**
1.4	01.02.04.22	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grub. do 5 cm z wywozem materiału zgodnie z warunkami umowy- desytrukt częściowo do wykorzystania na miejscu do profilowania zjazdów i chodników	m^2		
		255*4*0.3	m^2	306.00	
				RAZEM	**306.00**
1.5	01.02.04.51	Demontaż studzienki wpustowej kanalizacji deszczowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	**1.00**
2		**ROBOTY ZIEMME 02.00.00 CPV 45111200-0**			
2.1	02.01.01.00	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III-IV zwiazane z wykonaniem kolektorów rowów krytych	m^3		
		0.4*0.6*255	m^3	61.20	
				RAZEM	**61.20**
3		**ODWODNIENIE 03.00.00 CPV 45232400-6**			
3.1	03.02.01.22	Wykonanie studzienki wlotowej kanalizacji deszczowej kl C-250 km 0+125 SP	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	**1.00**
3.2	03.02.01.27	Wykonanie przedłużenia przepustu z rury PP 500 SN8 w km 0+125 SP wraz z kompletem robót przyłączeniowych do studzienki	m		
		2	m	2.00	
				RAZEM	**2.00**
4		**PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7**			
4.1	03.03.03.03	Wykonanie podbudowy w formie drenażu francuskiego z owinięciem geowłókniną nietkaną igłową typ Fibetrex F-32M lub równoważną gr.2, 5mm, o przekroju rowka drenażowego 40 x 60 cm kruszywo żwir 12-25mm z rurą drenarską 110/92mm w otulinie PP o spadku 0,5% wraz z wykonaniem 4 studzienek rewizyjnych drenażu z kratką wpustową	m		
		255	m	255.00	
				RAZEM	**255.00**
4.2	04.04.02.15	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr.15cm po zageszczeniu na zjazdach o nawierzchni z kostki obmiar wg tabeli	m^2		
		9*5*1.65+8*5*1.05	m^2	116.25	
				RAZEM	**116.25**
4.3	04.04.02.12	Wykonanie podbudowy z kruszywa 0-16mm pod nawierzchnię z chodnika gr. po zagęszczeniu 12cm wraz z wcześniejszym wyprofilowaniem podłoża	m^2		
		(255*1.5+255*0.5)-121.5	m^2	388.50	
				RAZEM	**388.50**
4.4	04.08.01.20	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0-31,5mm z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm	m^3		
		60*0.1	m^3	6.00	
				RAZEM	**6.00**
5		**NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7**			
5.1	05.03.05.60	Wykonanie warstwy profilującej z betonu asfaltowego AC 11 w ilości 100kg/m2 w celu nadania spadku 2% jednostronnego	t		
		0.1*255*4+20	t	122.00	
				RAZEM	**122.00**

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5.2	05.05.01.02	Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych typu ECO 60x40x10cm na podsypce z kruszywa 4/16mm gr. 10cm i wypełnieniem przestrzenini kruszywem.	m2		
		(255*0.4)-(5*8*0.4)	m2	86.00	
				RAZEM	**86.00**
5.3	05.03.05.28	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu safaltowego AC 11S dla ruchu KR 1 wraz z dostarczeniem mieszanki z miejsca wytworzenia gr. warstwy po zagęszczeniu 5cm	m2		
		4*255	m2	1 020.00	
				RAZEM	**1 020.00**
6		**ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 06.00.00 CPV 451233200-1**			
6.1	06.07.10.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
		13	szt.	13.00	
				RAZEM	**13.00**
6.2	06.07.10.01	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych wraz z wymianą na włazy klasy C-250	szt.		
		11	szt.	11.00	
				RAZEM	**11.00**
7		**URZĄDZENIE BEZPIECZEŃSTWA 07.00.00 CPV 45233290-8**			
7.1	07.01.01.02	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową	m2		
		255*0.12	m2	30.60	
				RAZEM	**30.60**
8		**ELEMENTY ULIC 08.00.00 CPV 45233220-7**			
8.1	08.01.01.12	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej w tym najazdowe na zjazdach.	m		
		255*2	m	510.00	
				RAZEM	**510.00**
8.2	08.01.01.11	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C 12/15 V=0,06m3/mb	m3		
		255*2*0.06	m3	30.60	
				RAZEM	**30.60**
8.3	08.03.01.11	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce cem-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem obmiar wg tabeli	m		
		255*2	m	510.00	
				RAZEM	**510.00**
8.4	08.04.01.14	Ułożenie kostki betonowej szarej gr.8cm na podsypce cem-piaskowej gr.3cm na zjazdach w ciągu chodnika obmiar wg tabeli	m2		
		9*5*1.65+8*5*1.05	m2	116.25	
				RAZEM	**116.25**
8.5	08.02.02.12	Ułożenie kostki betonowej kolorowej gr.6cm na podsypce cem.piaskowej na chodnikach	m2		
		(255*1.5+255*0.5)-116.25	m2	393.75	
				RAZEM	**393.75**