

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Odbudowa drogi Topola - Wikle.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ODWODNIENIE 03.00.00 CPV 45232400-6			
1.1	03.01.01.60	Wykonanie obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych dla przepustów średnicy 60 cm w km 0+350 (2, 01m3/szt). z betonu C 20/25 2*2.01	m ³ m ³	 4.02	
				RAZEM	4.02
1.2	03.01.01.11	Odbudowa części przelotowej przepustu pod drogą średnicy 60cm w km 0+350 wraz z kompletem robót rozbiórkowych 1	m m	 1.00	
				RAZEM	1.00
2		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7			
2.1	04.08.01.20	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej od km 0+000 do km 0+700 700*4.1	m ² m ²	 2 870.00	
				RAZEM	2 870.00
3		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7			
3.1	05.03.05.60	Wyrównanie i wyprofilowanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową (AC 11) z wbudowaniem mechanicznym przy ilości 50 kg/m ² . Kategoria ruchu KR 1-2 700*4*0.05	t t	 140.00	
				RAZEM	140.00
3.2	05.03.05.64	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S dla kat. Ruchu KR1-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia od km 0+000 do km 0+700 (700x4=2800m ²). 700*4	m ² m ²	 2 800.00	
				RAZEM	2 800.00
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 06.00.00			
4.1	06.03.01.30	Wykonanie mechanicznego profilowania poboczy na szer. 2x0,5m wraz z uzupełnieniem poboczy ziemią gr.10cm 700*2*0.5	m ² m ²	 700.00	
				RAZEM	700.00