

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jed n. mi ary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7				
1.1	04.08.01.20	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej od km 0+500 do km 1+200	m ²	2590,00		
1.2	04.04.02.20	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0 / 63mm gr. 20cm po zagęszczeniu od km 0+500 do km 1+200	m ²	2590,00		
2		ODWODNIENIE 03.00.00 CPV 45233000-9				
2.1	03.01.01.12	Odbudowa przepustu fi 80cm w km 0+730 wraz z kompletem robót rozbiórkowych	m	8,00		
2.2	03.01.01.60	Wykonanie kompletnych ścianek czołowych dla przepustów fi 80 cm z betonu C 20/25 (2 ścianki)	m ³	5,24		
3		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7				
3.1	05.03.05.34	Wykonanie warstwy wiążącej AC 11 W dla ruchu KR 1-2 - grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia od km 0+500 do km 1+200	m ²	2520,00		
3.2	05.03.05.64	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S dla kat ruchu KR-1-2 - grubość warstwy po zagęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia od km 0+500 do km 1+200	m ²	2450,00		
4		ROBOTY WYKNCZENIOWE 06.00.00 CPV 452330000-9				
4.1	06.03.01.30	Wykonanie wyrównania poboczy gruntem rodzimym na całej długości drogi obustronnie na szer.0,5m gr. 20cm	m ³	140,00		
4.2	06.04.01.20	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 70 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m	300,00		
4.3	03.01.03.12	Oczyszczenie przepustów o śr. do 0.6 m z namułu 100% zamulenia	m	12,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: