

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Kobylniki - Ostrów.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7			
1.1	04.08.01.20	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej od km 0+500 do km 1+200 700*3,7	m ² m ²	 2 590,00	
				RAZEM	2 590,00
1.2	04.04.02.20	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0 / 63mm gr.20cm po zagęszczeniu od km 0+500 do km 1+200 700*3,7	m ² m ²	 2 590,00	
				RAZEM	2 590,00
2		ODWODNIENIE 03.00.00 CPV 45233000-9			
2.1	03.01.01.12	Odbudowa przepustu fi 80cm w km 0+730 wraz z kompletem robót rozbiórkowych 8	m m	 8,00	
				RAZEM	8,00
2.2	03.01.01.60	Wykonanie kompletnych ścianek czołowych dla przepustów fi 80 cm z betonu C 20/25 (2 ścianki) 2*2,62	m ³ m ³	 5,24	
				RAZEM	5,24
3		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7			
3.1	05.03.05.34	Wykonanie warstwy wiążącej AC 11 W dla ruchu KR 1-2 - grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia od km 0+500 do km 1+200 700*3,6	m ² m ²	 2 520,00	
				RAZEM	2 520,00
3.2	05.03.05.64	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S dla kat ruchu KR-1-2 - grubość warstwy po zagęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia od km 0+500 do km 1+200 700*3,5	m ² m ²	 2 450,00	
				RAZEM	2 450,00
4		ROBOTY WYKNCZENIOWE 06.00.00 CPV 452330000-9			
4.1	06.03.01.30	Wykonanie wyrównania poboczy gruntem rodzimym na całej długości drogi obustronnie na szer.0,5m gr. 20cm 700*2*0,5*0,2	m ³ m ³	 140,00	
				RAZEM	140,00
4.2	06.04.01.20	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 70 cm z wyprofilowaniem skarp rowu 300	m m	 300,00	
				RAZEM	300,00
4.3	03.01.03.12	Oczyszczenie przepustów o śr. do 0.6 m z namułu 100% zamulenia 12	m m	 12,00	
				RAZEM	12,00