

Kosztorys ofertowy
Remont drogi gminnej nr 003543T Kobylniki - Grodzonowice od km 0+000 do km 1+500.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7				
1.1	04.08.01.20	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej od km 1+190 do km 1+500	m ²	1276,00		
1.2	04.01.01.40	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości do 40 cm po zagęszczeniu od km 0+700 do km 1+190	m ²	1960,00		
1.3	04.05.01.30	Wykonanie stabilizacji kruszywa cementem R= 1,5MPa gr.15cm po zagęszczeniu szer.4m od km 0+700 do km 1+150	m ²	1960,00		
1.4	04.04.04.15	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 31,5/63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm od km 0+700 do km 1+190 szer.4m	m ²	1960,00		
1.5	04.04.04.08	Wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego 4/31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm od 0+700 do km 1+190 szer.4,0m	m ²	1960,00		
2		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7				
2.1	05.03.05.60	Wykonanie warstwy profilującej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym przy ilości 50kg/m ² od km 0+700 do km 1+190 oraz od km 1+190 do km 1+500	t	163,15		
2.2	05.03.05.64	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S dla kat ruchu KR-1-2 - grubość warstwy po zagęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia od km 0+700 do km 1+190 szer.3,5m oraz od km 1+190 do km 1+500 szer.4,0m	m ²	2955,00		
3		ROBOTY WYKNCZENIOWE 06.00.00 CPV 452330000-9				
3.1	06.03.01.30	Wykonanie wyrównania poboczy gruntem rodzimym od km 0+700 do km 1+190 obustronnie na szer. 0,5m gr. 10cm	m ³	49,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: