

Kosztyorys ofertowy
Przebudowa ulicy Pułaskiego od km 0+000 do km 0+221 dł.221m, dz. ewd.73.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 01.00.00 CPV 45111200-0				
1.1	01.02.04.41	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	221,00		
1.2	01.02.04.22	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału zgodnie z warunkami umowy do 5km	m ²	100,00		
1.3	01.02.04.28	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	442,00		
2		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7				
2.1	05.03.05.60	Wykonanie warstwy profilującej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym przy ilości 50kg/m ² od km 0+000 do km 0+221	t	66,30		
2.2	05.03.05.64	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S dla kat ruchu KR-1-2 - grubość warstwy po zagęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia od km 0+000 do km 0+221	m ²	1302,60		
2.3	08.02.02.12	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej wykonan na chodnikach kostka kolorowa	m ²	372,00		
2.4	08.02.02.12	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej kostka szara	m ²	70,00		
2.5	08.04.01.16	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach	m	121,00		
2.6	08.04.01.16	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w trzech rzędach	m	100,00		
3		ODWODNIENIE 03.00.00 CPV 45232400-6				
3.1	06.02.01.23	Montaż wpustu krawężnikowego C-250 wraz z podłączeniem do stniejącej studzienki w km 0+071 SL	szt.	1,00		
3.2	03.01.03.13	Oczyszczenie przepustuo śr. 0.8 m z namułu w km 0+071 50% zamulenia	m	12,00		
4		ELEMENTY ULIC 08.00.00 CPV 45233220-7				
4.1	08.01.01.11	Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej w (ciągach zjazdów krawężnik w formie zaniżonej) na ławie betonowej z oporem beton C 12/15 w ilości 0,06m ³ /mb	m	221,00		
4.2	08.03.01.11	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na pod- stpcie cementowo-piaskowej	m	50,00		
5		ROBOTY WYKNCZENIOWE 06.00.00 CPV 452330000-9				
5.1	06.07.10.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	7,00		
5.2	06.07.10.01	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	2,00		
5.3	06.07.10.01	Regulacja pionowa studzienek dla kratki ściekowych ulicznych	szt.	8,00		
5.4	06.07.10.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	4,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: