

Kosztyorys ofertowy
Przebudowa rowów w ciągu drogi gminnej nr 003542T Kobylniki - Seselów od km 0+000 do km 1+800.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 01.00.00 CPV 45111200-0				
1.1	01.02.01.22	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha	0,020		
2		ODWODNIENIE 03.00.00 CPV 45233000-9				
2.1	03.01.03.12	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.5 m z namułu szt. 41	m	205,00		
2.2	03.01.03.12	Oczyszczenie przepustu 2 fi 60cm w km 0+250	m	16,00		
2.3	06.04.01.20	Oczyszczenie rowów z namułu 100% zamulenia z wyprofilowaniem skarp rowu od km 0+000 do km 1+800 strona lewa oraz od km 000 do km 0+500 i od 0+700 do km 1+200 strona prawa	m	2800,00		
2.4	03.01.01.10	Przebudowa przepustów pod zjazdami średnicy 50cm na ławie żwirowej szt.30 wraz z nawierzchnią z kruszywa 0/31,5mm 12m2/ zjazd	m	150,00		
2.5	03.01.01.60	Wykonanie przebudowy ścianek czołowych przepustu 2 fi 150 w km 0+870 beton C 25/30 ścianka zbrojona prętami fi 12 co 15cm stal klasy A-II	m ³	5,68		
2.6	03.01.01.60	Wykonanie żelbetowych płyt nad ściankami czołowymi przepustu w km 0+870 o wymiarach 6x1x0,3m obustronnie beton C 25/30 zbrojenie podwójna siatka 15x15 fi 12mm stal A-II (289kg)	m ³	3,60		
3		URZĄDZENIE BEZPIECZEŃSTWA 07.00.00 CPV 45233290-8				
3.1	07.06.02.11	Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych U-12a km 0+870 kolor żółty	m	12,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: