

Przedmiar robót
Przebudowa rowów w ciągu drogi gminnej nr 003542T Kobylniki - Seselów od km 0+000 do km 1+800.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 01.00.00 CPV 45111200-0			
1.1	01.02.01.22	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia 200/10000	ha ha	0,020	
				RAZEM	0,020
2		ODWODNIENIE 03.00.00 CPV 45233000-9			
2.1	03.01.03.12	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.5 m z namułu szt.41 41*5	m m	205,00	
				RAZEM	205,00
2.2	03.01.03.12	Oczyszczenie przepustu 2 fi 60cm w km 0+250 2*8	m m	16,00	
				RAZEM	16,00
2.3	06.04.01.20	Oczyszczenie rowów z namułu 100% zamulenia z wyprofilowaniem skarp rowu od km 0+000 do km 1+ 800 strona lewa oraz od km 000 do km 0+500 i od 0+700 do km 1+200 strona prawa 1800+500+500	m m	2 800,00	
				RAZEM	2 800,00
2.4	03.01.01.10	Przebudowa przepustów pod zjazdami średnicy 50cm na ławie żwirowej szt.30 wraz z nawierzchnią z kruszywa 0/31,5mm 12m2/zjazd 30*5	m m	150,00	
				RAZEM	150,00
2.5	03.01.01.60	Wykonanie przebudowy ścianek czołowych przepustu 2 fi 150 w km 0+870 beton C 25/30 ścianka zbrojona prętami fi 12 co 15cm stal klasy A-II 6*0,3*1,5*2+6*0,4*0,5*2-2,12	m ³ m ³	5,68	
				RAZEM	5,68
2.6	03.01.01.60	Wykonanie żelbetowych płyt nad ściankami czołowymi przepustu w km 0+870 o wymiarach 6x1x0,3m obustronnie beton C 25/30 zbrojenie podwójna siatka 15x15 fi 12mm stal A-II (289kg) 6*1*0,3*2	m ³ m ³	3,60	
				RAZEM	3,60
3		URZĄDZENIE BEZPIECZEŃSTWA 07.00.00 CPV 45233290-8			
3.1	07.06.02.11	Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych U-12a km 0+870 kolor żółty 12	m m	12,00	
				RAZEM	12,00