| Lp. | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | **PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7** | | | |
| 1.1 | 04.08.01.20 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej | $m^2$ | | |
| | | 300*3,6 | $m^2$ | 1 080,00 | |
| | | | | **RAZEM** | **1 080,00** |
| 1.2 | 04.04.04.08 | Remont podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm | $m^2$ | | |
| | | 300*3,6 | $m^2$ | 1 080,00 | |
| | | | | **RAZEM** | **1 080,00** |
| **2** | | **NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7** | | | |
| 2.1 | 05.03.05.60 | Wykonanie warstwy profilującej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym przy ilości 50kg/m2 | t | | |
| | | 300*3,5*0,05 | t | 52,50 | |
| | | | | **RAZEM** | **52,50** |
| 2.2 | 05.03.05.64 | Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S dla kat ruchu KR-1-2 - grubość warstwy po zagęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia | $m^2$ | | |
| | | 300*3,5 | $m^2$ | 1 050,00 | |
| | | | | **RAZEM** | **1 050,00** |
| **3** | | **ROBOTY WYKNCZENIOWE 06.00.00 CPV 452330000-9** | | | |
| 3.1 | 06.03.01.31 | Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienia łamanego 0-31,5mm na szer.2x0,5m gr. 8cm. wraz z zagęszczeniem | $m^3$ | | |
| | | 300*0,5*2*0,08 | $m^3$ | 24,00 | |
| | | | | **RAZEM** | **24,00** |