

Przedmiar robót
Remont drogi Nr 118 od km 0+750 do km 1+050 w m. Rosiejów.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7			
1.1	04.08.01.20	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej 300*3,5	m ² m ²	1 050,00	
				RAZEM	1 050,00
1.2	04.08.01.20	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym 0-31,5mm z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm na 50% powierzchni 300*3,1*0,1*0,5	m ³ m ³	46,50	
				RAZEM	46,50
1.3	04.04.04.08	Remont podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 300*3,1	m ² m ²	930,00	
				RAZEM	930,00
2		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7			
2.1	05.03.05.64	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S dla kat ruchu KR-1-2 - grubość warstwy po zagęszcz. 5 cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia 300*3	m ² m ²	900,00	
				RAZEM	900,00
3		ROBOTY WYKNCZENIOWE 06.00.00 CPV 452330000-9			
3.1	06.03.01.31	Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienia łamanego 0-31,5mm na szer.2x0,5m gr. 8cm. wraz z zagęszczeniem 300*0,5*2*0,08	m ³ m ³	24,00	
				RAZEM	24,00