Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7**			
1.1	04.08.01.20	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej od km 0+000 do km 0+140 bitumicznej oraz od 0+140 do km 0+500 nieulepszonej z kruszywa	m2		
		500*3,1	m2	1 550,00	
				RAZEM	**1 550,00**
1.2	04.04.04.08	Remont podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm od km 0+140 do km 0+500	m2		
		360*3,1	m2	1 116,00	
				RAZEM	**1 116,00**
2		**NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7**			
2.1	05.03.05.60	Wykonanie warstwy profilującej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym przy ilości 50kg/m2	t		
		500*3,1*0,05	t	77,50	
				RAZEM	**77,50**
2.2	05.03.05.64	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S dla kat ruchu KR-1-2 - grubość warstwy po zagęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia	m2		
		500*3,0	m2	1 500,00	
				RAZEM	**1 500,00**
3		**ROBOTY WYKNCZENIOWE 06.00.00 CPV 452330000-9**			
3.1	06.07.10.01	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	**3,00**
3.2	06.07.10.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	**3,00**