

Przedmiar robót
Remont drogi Nr 87 od km 0+000 do km 0+200 w m. Temooczów Rędziny.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7			
1.1	04.08.01.20	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej 200*3,5	m ² m ²	700,00	
				RAZEM	700,00
1.2	04.04.04.08	Remont podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 200*3,1	m ² m ²	620,00	
				RAZEM	620,00
2		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7			
2.1	05.03.05.64	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S dla kat ruchu KR-1-2 - grubość warstwy po zagęszcz. 5 cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia 200*3	m ² m ²	600,00	
				RAZEM	600,00
3		ROBOTY WYKNCZENIOWE 06.00.00 CPV 452330000-9			
3.1	06.03.01.30	Wykonanie wyrównania poboczy gruntem rodzimym na szer.0,5m gr. 10cm 200*0,5*2*0,1	m ³ m ³	20,00	
				RAZEM	20,00