

Przedmiar robót
Przebudowa ulicy Witosa w Skalbmierzu od km 0+000 do km 0+240 (dz.123) oraz dojazdu w km 0+104 dł.110m (dz.4.4).
KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7			
1.1	04.08.01.20	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej ul. Witosa od km 0+000 do km 0+104 szer.4,1m ul. Witosa od km 0+104 do km 0+240 szer.3,6m dr.dojazdowa 110m szer.3,1m 104*4,1+136*3,6+110*3,1	m ²		
			m ²	1 257,00	
				RAZEM	1 257,00
1.2	04.04.04.08	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa górną o grubości po zagęszczeniu 15 cm ul. Witosa od km 0+000 do km 0+104 szer.4,1m ul. Witosa od km 0+104 do km 0+240 szer.3,6m dr.dojazdowa 110m szer.3,1m 104*4,1+136*3,6+110*3,1	m ²		
			m ²	1 257,00	
				RAZEM	1 257,00
2		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7			
2.1	05.03.05.60	Wykonanie warstwy profilującej nawierzchni mieszanką mineralno-as- faltową z wbudowaniem mechanicznym przy ilości 50kg/m2 (104*4,1+136*3,6+110*3,1)*0,05	t		
			t	62,85	
				RAZEM	62,85
2.2	05.03.05.64	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S dla kat ruchu KR-1-2 - gru- bość warstwy po zagęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem masy z miejs- ca wytworzenia ul. Witosa od km 0+000 do km 0+104 szer.4,0m ul. Witosa od km 0+104 do km 0+240 szer.3,5m dr.dojazdowa 110m szer.3,0m + Łuki 2*5,4 104*4+136*3,5+110*3+2*5,4	m ²		
			m ²	1 232,80	
				RAZEM	1 232,80
3		ROBOTY WYKNCZENIOWE 06.00.00 CPV 452330000-9			
3.1	06.07.10.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 7	szt.		
			szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
3.2	06.07.10.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazo- wych 5	szt.		
			szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
3.3	06.03.01.31	Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienia łamanego 0-31,5mm na szer.2x0,5m gr. 8cm. wraz z zagęszczeniem (240+110)*2*0,5*0,08	m ³		
			m ³	28,00	
				RAZEM	28,00