

Kosztorys ofertowy
Przebudowa ulicy Witosa w Skalbmierzu od km 0+000 do km 0+240 (dz.123) oraz dojazdu w km 0+104 dł.110m (dz.4.4).
KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7				
1.1	04.08.01.20	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej ul. Witosa od km 0+000 do km 0+104 szer.4,1m ul. Witosa od km 0+104 do km 0+240 szer.3,6m dr.dojazdowa 110m szer.3,1m	m ²	1257,00		
1.2	04.04.04.08	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm ul. Witosa od km 0+000 do km 0+104 szer.4,1m ul. Witosa od km 0+104 do km 0+240 szer.3,6m dr.dojazdowa 110m szer.3,1m	m ²	1257,00		
2		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7				
2.1	05.03.05.60	Wykonanie warstwy profilującej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym przy ilości 50kg/m ²	t	62,85		
2.2	05.03.05.64	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S dla kat ruchu KR-1-2 - grubość warstwy po zagęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia ul. Witosa od km 0+000 do km 0+104 szer.4,0m ul. Witosa od km 0+104 do km 0+240 szer.3,5m dr.dojazdowa 110m szer.3,0m + Łuki 2*5,4	m ²	1232,80		
3		ROBOTY WYKNCZENIOWE 06.00.00 CPV 452330000-9				
3.1	06.07.10.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	7,00		
3.2	06.07.10.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	5,00		
3.3	06.03.01.31	Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienia łamanego 0-31,5mm na szer.2x0,5m gr. 8cm. wraz z zagęszczeniem	m ³	28,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: