

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 01.00.00 CPV 45111200-0				
1.1	01.01.01.22	Wyznaczenie trasy drogi oraz punktów wysokościowych	km	0,65		
1.2	01.02.04.13	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z zagospodarowaniem materiału zgodnie z przepisami o gospodarce odpadami	m ²	750,00		
1.3	01.02.04.11	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m ²	750,00		
1.4	01.02.04.41	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej z wywiezieniem gruzu zgodnie z warunkami umowy	m	485,00		
1.5	01.02.04.46	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej wraz z wywiezieniem gruzu zgodnie z warunkami umowy	m	30,00		
1.6	01.02.04.28	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wywiezieniem gruzu zgodnie z warunkami umowy	m ²	606,25		
1.7	01.02.04.22	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o śr grub. 3 cm z wywozem materiału z rozbiórki zgodnie z warunkami umowy w miejscach lokalnych zawyżeń istn. niwelety oraz na połączeniach z drogami bocznymi	m ²	200,00		
2		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7				
2.1	04.01.01.40	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości pow. 40 cm od km 0+000 do km 0+125	m ²	750,00		
2.2	04.04.02.20	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm na odcinku od km 0+000 do km 0+125 gr. warstwy 20cm po zagęszczeniu	m ²	750,00		
2.3	04.05.01.30	Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem z dowozem z miejsca wytworzenia C 3/4 gr. warstwy po zagęszczeniu 15cm od km 0+000 do km 0+125	m ²	750,00		
2.4	04.02.01.20	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku gr. po zagęszczeniu 20cm na odcinku od km 0+000 do km 0+125	m ²	750,00		
2.5	04.05.01.30	Wykonanie stabilizacji podłoża gruntowego na gł. 25cm z gruntu stab. cementem C1,5/2 od km 0+000 do km 0+125	m ²	750,00		
3		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7				
3.1	05.03.05.60	Wykonanie warstwy profilującej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 11 W z wbudowaniem mechanicznym od km 0+125 do km 0+653 w ilości zgodnie z tabelą frezowania	t	185,89		
3.2	05.03.05.64	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S dla kat ruchu KR 3 grubość warstwy po zagęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia od km 0+000 do km 0+125 wraz z wykonaniem obustronnego oporu 15x30 na podsypce cem piaskowej na ławie betonowej obustronnie	m ²	750,00		
3.3	05.03.05.64	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S dla kat ruchu KR-1-2 - grubość warstwy po zagęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia oraz wykonaniem oporu 15x30 na ławie betonowej po stronie lewej od km 0+125 do km 0+325 pow. AC 11S = 945m ²	m ²	970,50		
3.4	05.03.05.64	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S dla kat ruchu KR-1-2 - grubość warstwy po zagęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia od km 0+325 do km 0+653	m ²	1518,00		

Kosztorys ofertowy
Remont ulicy 5-go Sierpnia od km 0+000 do km 0+653, dł. 653 mb, działka ew. nr 429, 432, 935.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3.5	05.05.03.05.25	Wykonanie warstwy wiążącej AC 16 W KR-3 gr. 5cm po zagęszczeniu wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia od km 0+000 do km 0+125	m ²	750,00		
3.6	04.07.01.06	Wykonanie podbudowy zasadniczej AC 16 P gr. po zagęszczeniu 6cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia na odcinku od km 0+000 do km 0+125	m ²	750,00		
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 06.00.00 CPV 452330000-9				
4.1	06.07.10.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych ks	szt.	26,00		
4.2	06.07.10.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych kd	szt.	27,00		
4.3	06.07.10.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	8,00		
4.4	06.03.01.31	Ścięcie zawyżonych poboczy i i uzupełnienie mieszanką kamienia łamanego 0-31,5mm na szer. 0,5m gr. 8cm. wraz z zagęszczeniem od km 0+325 do km 0+653 strona lewa	m ³	13,12		
5		ELEMENTY ULIC 08.00.00 CPV 45233220-7				
5.1	08.01.01.11	Ustawienie krawężników betonowych 15x30cm na podsypce cem piaskowej na ławie betonowej z oporem w ciągu chodnika po stronie prawej w tym krawężnik najazdowy i skośny na zjazdach od km 0+125 do km 0+653	m	528,00		
5.2	08.02.02.13	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej kolorowej z czego 20% kostka szara na zjazdach wraz z podbudową z kruszywa 0/16 gr. 10cm od km 0+145 do km 0+632 SP L= 487m szer. średnia 1,23m	m ²	599,01		
5.3	08.03.01.11	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem od km 0+145 do km 0+632 SP	m	487,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: