

Kosztorys ofertowy
Remont ulicy 5-go Sierpnia od km 0+653 do km 0+740.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 01.00.00 CPV 45111200-0				
1.1	01.02.04.22	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o śr grub. 3 cm z wywozem materiału z rozbiórki zgodnie z warunkami umowy w miejscach lokalnych zawyżeń istn. niwelety oraz na połączeniach z drogami bocznymi	m ²	50,00		
2		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7				
2.1	05.03.05.60	Wykonanie warstwy profilującej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 11 W z wbudowaniem mechanicznym od km 0+653 do km 0+740 25kg/m ²	t	9,79		
2.2	05.03.05.64	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S dla kat ruchu KR-1-2 - grubość warstwy po zagęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia od km 0+653 do km 0+740	m ²	401,50		
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 06.00.00 CPV 452330000-9				
3.1	06.07.10.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych ks	szt.	3,00		
3.2	03.03.03.03	Wykonanie drenażu francuskiego o wymiarach 40x60cm z rurą drenarską 110/92mm o spadku 0,5% kruszywo 12-25 owinięte geowłókniną nietkaną igłowaną typ Fibertex F-32M lub równoważną gr. 2,5mm wraz z połączeniem do studni wlotowej kd. oraz ułożeniem płyt ażurowych 60x40x10 nad drenażem od km 0+653 do km 0+680 SL	m	37,00		
3.3	06.07.10.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych kd km 0+702 SL	szt.	1,00		
3.4	06.03.01.31	Ścięcie zawyżonych poboczy i i uzupełnienie mieszanką kamienia łamanego 0-31,5mm na szer.0,5m gr. 8cm. wraz z zagęszczeniem od km 0+ 653 do km 0+680 strona lewa	m ³	1,08		
3.5	03.02.01.22	Wykonanie studzienek wlotowych kanalizacji deszczowej kl C-250 w km 0+680 oraz 0+700 strona lewa	szt.	2,00		
3.6	03.02.01.23	Kanały z rur PVC -U SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm wraz z kompletem robót rozbiórkowych i odtworzeniem ist. konstrukcji od km 0+680 do km 0+702 SL	m	20,00		
4		ELEMENTY ULIC 08.00.00 CPV 45233220-7				
4.1	08.01.01.11	Ustawienie krawężników betonowych 15x30cm na podsypce cem piaskowej na ławie betonowej z oporem od km 0+680 do km 0+720 strona lewa - krawężnik inwestora z rozbiórki	m	40,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: