

Przedmiar robót
Remont ulicy 5-go Sierpnia od km 0+000 do km 0+653, dł. 653 mb, działka ew. nr 429, 432, 935.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 01.00.00 CPV 4511200-0			
1.1	01.01.01.22	Wyznaczenie trasy drogi oraz punktów wysokościowych	km		
		0,653	km	0,65	
				RAZEM	0,65
1.2	01.02.04.13	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z zagospodarowaniem materiału zgodnie z przepisami o gospodarce odpadami	m ²		
		125*6	m ²	750,00	
				RAZEM	750,00
1.3	01.02.04.11	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego kamien- nego o grubości 15 cm	m ²		
		125*6	m ²	750,00	
				RAZEM	750,00
1.4	01.02.04.41	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej z wywie- zieniem gruzu zgodnie z warunkami umowy	m		
		635-150	m	485,00	
				RAZEM	485,00
1.5	01.02.04.46	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej wraz z wywiezieniem gruzu zgodnie z warunkami umowy	m		
		30	m	30,00	
				RAZEM	30,00
1.6	01.02.04.28	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wywiezieniem gruzu zgodnie z warunkami umowy	m ²		
		485*1,25	m ²	606,25	
				RAZEM	606,25
1.7	01.02.04.22	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o śr grub. 3 cm z wywozem mate- riału z rozbiórki zgodnie z warunkami umowy w miejscach lokalnych za- wyżeń istn. niwelety oraz na połączeniach z drogami bocznymi	m ²		
		100*2	m ²	200,00	
				RAZEM	200,00
2		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7			
2.1	04.01.01.40	Mechaniczne wykonanie koryta na całą szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości pow. 40 cm	m ²		
		od km 0+000 do km 0+125	m ²	750,00	
		125*6			
				RAZEM	750,00
2.2	04.04.02.20	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mecha- nicznie 0/63mm na odcinku od km 0+000 do km 0+125 gr. warstwy	m ²		
		20cm po zagęszczeniu	m ²	750,00	
		125*6			
				RAZEM	750,00
2.3	04.05.01.30	Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego ce- mentem z dowozem z miejsca wytworzenia C 3/4 gr. warstwy po za- gęszczeniu 15cm	m ²		
		od km 0+000 do km 0+125	m ²	750,00	
		125*6			
				RAZEM	750,00
2.4	04.02.01.20	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku gr. po za- gęszczeniu 20cm na odcinku od km 0+000 do km 0+125	m ²		
		125*6	m ²	750,00	
				RAZEM	750,00
2.5	04.05.01.30	Wykonanie stabilizacji podłoża gruntowego na gł. 25cm z gruntu stab. cementem C1,5/2 od km 0+000 do km 0+125	m ²		
		125*6	m ²	750,00	
				RAZEM	750,00
3		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7			
3.1	05.03.05.60	Wykonanie warstwy profilującej nawierzchni mieszkanką mineralno-as- faltową AC 11 W z wbudowaniem mechanicznym od km 0+125 do km 0+653 w ilości zgodnie z tabelą frezowania	t		
		185,89	t	185,89	
				RAZEM	185,89
3.2	05.03.05.64	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S dla kat ruchu KR 3 grubość warstwy po zagęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wy- tworzenia	m ²		
		od km 0+000 do km 0+125 wraz z wykonaniem obustronnego oporu 15x30 na podsypce cem piaskowej na ławie betonowej obustronnie			

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		125*6	m ²	750,00	
				RAZEM	750,00
3.3	05.03.05.64	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S dla kat ruchu KR-1-2 - grubość warstwy po zagęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia oraz wykonaniem oporu 15x30 na ławie betonowej po stronie lewej od km 0+125 do km 0+325 pow. AC 11S = 945m ² 60*(6+4,65)/2+140*4,65	m ²		
			m ²	970,50	
				RAZEM	970,50
3.4	05.03.05.64	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S dla kat ruchu KR-1-2 - grubość warstwy po zagęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia od km 0+325 do km 0+653 328*4,5+(18+10)/2*3	m ²		
			m ²	1 518,00	
				RAZEM	1 518,00
3.5	05.05.03.05.25	Wykonanie warstwy wiążącej AC 16 W KR-3 gr.5cm po zagęszczeniu wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia od km 0+000 do km 0+125 125*6	m ²		
			m ²	750,00	
				RAZEM	750,00
3.6	04.07.01.06	Wykonanie podbudowy zasadniczej AC 16 P gr. po zagęszczeniu 6cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia na odcinku od km 0+000 do km 0+125 125*6	m ²		
			m ²	750,00	
				RAZEM	750,00
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 06.00.00 CPV 452330000-9			
4.1	06.07.10.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych ks	szt.		
		26	szt.	26,00	
				RAZEM	26,00
4.2	06.07.10.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych kd	szt.		
		27	szt.	27,00	
				RAZEM	27,00
4.3	06.07.10.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
4.4	06.03.01.31	ścięcie zawyżonych poboczy i i uzupełnienie mieszanką kamienia łamanego 0-31,5mm na szer.0,5m gr. 8cm. wraz z zagęszczeniem od km 0+325 do km 0+653 strona lewa (653-325)*0,5*0,08	m ³		
			m ³	13,12	
				RAZEM	13,12
5		ELEMENTY ULIC 08.00.00 CPV 45233220-7			
5.1	08.01.01.11	Ustawienie krawężników betonowych 15x30cm na podsypce cem piaskowej na ławie betonowej z oporem w ciągu chodnika po stronie prawej w tym krawężnik najazdowy i skośny na zjazdach od km 0+125 do km 0+653 653-125	m		
			m	528,00	
				RAZEM	528,00
5.2	08.02.02.13	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej kolorowej z czego 20% kostka szara na zjazdach wraz z podbudową z kruszywa 0/16 gr.10cm od km 0+145 do km 0+632 SP L= 487m szer. średnia 1,23m 487*1,23	m ²		
			m ²	599,01	
				RAZEM	599,01
5.3	08.03.01.11	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem od km 0+145 do km 0+632 SP 632-145	m		
			m	487,00	
				RAZEM	487,00