

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Przebudowa dr.dojazdowej 455 w m. Kobylniki.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7			
1.1	04.08.01.20	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej od km 0+000 do km 0+580 580*3	m ² m ²	1 740,00	
				RAZEM	1 740,00
1.2	04.08.01.20	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym lub żużlem wlkp 0-31,5mm gr.do 15cm na 30% powierzchni od km 0+000 do km 0+580 580*3*0,15*30%	m ³ m ³	78,30	
				RAZEM	78,30
1.3	04.04.02.15	Wykonanie wzmocnienia istn.podbudowy z kruszywa łamanego 0-63mm gr.15cm po zagęszczeniu od km 0+000 do km 0+580 + łuki R=6m 580*3,2+2*7,7	m ² m ²	1 871,40	
				RAZEM	1 871,40
2		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7			
2.1	05.03.05.64	Wykonanie nawierzchni z MMA grysowo-żwirowej - warstwa ścierna KR-1 - grubość po zagęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem z miejsca wytworzenia od km 0+000 do km 0+580 + łuki R=6m 580*3+2*7,7	m ² m ²	1 755,40	
				RAZEM	1 755,40
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 06.00.00 CPV 45233220-7			
3.1	06.04.01.20	Wykonanie renowacji i odmulenia istniejących rowów od km 0+000 do km 0+100 obustronnie przy ilości robót ziemnych 0,3m ³ /mb z wywiezieniem nadmiaru gruntu do 1km 100*2*0,3	m ³ m ³	60,00	
				RAZEM	60,00
3.2	06.03.01.31	Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienia łamanego 0-31,5mm na szer.2x0,5m gr. 8cm. wraz z zagęszczeniem. 580*2*0,5*0,08	m ³ m ³	46,40	
				RAZEM	46,40