

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Przybenice - Kamieńczyce.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7			
1.1	04.08.01.20	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej od km 0+000 do km 0+250 i od 0+750 do 1+000 500*3,1	m ² m ²	1 550,00	
				RAZEM	1 550,00
1.2	04.04.02.15	Wykonanie wzmocnienia podbudowy z warstwy kryszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63mm gr. warstwy po zagęszczeniu 20cm od km 0+750 do km 1+000 250*3,1	m ² m ²	775,00	
				RAZEM	775,00
2		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7			
2.1	05.03.05.28	Wykonanie warstwy profilującej mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym w ilości 50kg/m ² masa dla kat. ruchu KR 1-2 od km 0+000 do km 0+250 i od km 0+750 do km 1+000 (500*3)*0,05	t t	75,00	
				RAZEM	75,00
2.2	05.03.05.64	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S dla kat ruchu KR-1-2 - grubość warstwy po zagęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia od km 0+000 do km 0+250 i od km 0+750 do km 1+000 500*3	m ² m ²	1 500,00	
				RAZEM	1 500,00
3		ROBOTY WYKNCZENIOWE 06.00.00 CPV 452330000-9			
3.1	06.03.01.31	Wykonanie uzupełnienia poboczy mieszanką kamienia łamanego 0-31,5mm na szer.0,5m gr. 10cm. wraz z zagęszczeniem. 500*0,5*2*0,1	m ³ m ³	50,00	
				RAZEM	50,00