

Kosztorys ofertowy  
Przebudowa drogi w m. Podgaje.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jed n. mi ary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7</b>				
1.1	04.08.01.20	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej od km 0+000 do km 0+200	m <sup>2</sup>	600,00		
1.2	04.08.01.20	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym 0-63mm z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 15 cm na 20% powierzchni	m <sup>3</sup>	18,00		
1.3	04.04.02.15	Wykonanie wzmocnienia podbudowy z warstwy kryszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63mm gr. warstwy po zagęszczeniu 15cm + 2 łuki R=6m	m <sup>2</sup>	615,40		
<b>2</b>		<b>ODWODNIENIE 03.00.00 CPV 45233000-9</b>				
2.1	03.01.01.11	Wykonanie przelotowej części przepustu rura żelbetowa fi 60cm	m	1,00		
2.2	03.01.01.60	Wykonanie kompletnych ścianek czołowych dla przepustów fi 60 cm z betonu C 20/25 ( 1 ścianka)	m <sup>3</sup>	2,01		
<b>3</b>		<b>NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7</b>				
3.1	05.03.05.64	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S dla kat ruchu KR-1-2 - grubość warstwy po zagęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia od km 0+000 do km 0+200 + 2 łuki R=6m	m <sup>2</sup>	615,40		
<b>4</b>		<b>ROBOTY WYKNCZENIOWE 06.00.00 CPV 452330000-9</b>				
4.1	06.03.01.30	Wykonanie wyrównania poboczy gruntem kat. III na całej długości drogi obustronnie na szer. 0,5m gr. 19cm wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem	m <sup>3</sup>	38,00		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: