

Kosztorys ofertowy
Odbudowa drogi dojazdowej w m. Tempoczków Rędziny.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jed n. mi ary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7				
1.1	04.08.01.20	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej od km 0+000 do km 0+070	m ²	217,00		
1.2	04.04.02.15	Wykonanie podbudowy z warstwy kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63mm gr. warstwy po zagęszczeniu 15cm od km 0+000 do km 0+070	m ²	224,70		
2		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7				
2.1	05.03.05.64	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S dla kat ruchu KR-1-2 - grubość warstwy po zagęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia od km 0+000 do km 0+070 + 2 łuki R=6m	m ²	217,70		
3		ROBOTY WYKNCZENIOWE 06.00.00 CPV 452330000-9				
3.1	06.03.01.30	Wykonanie uzupełnienia poboczy gruntem na całej długości drogi obustronnie na szer.0,5m gr. 15cm wraz z zagęszczeniem	m ³	10,50		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: